



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO DA MONTANHA(FG II)
LOCAL: FERREIRA GOMES - AP

DATA: 05 / 08 / 18

B.D.I. 25%
Referencia Utilizada: SINAP/CEF
Mês de Referencia: agosto/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES			SUBTOTAL DO ITEM		17.703,73	
1.1	73948/16	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM RASPAGEM SUPERFICIAL	m ²	113,56	3,35	380,43
1.2	93584	BARRACAO P/ DEPOSITO EM TABUAS, C/ PISO EM ARGAMASSA DE CIMENTO/AREIA TRACO 1:6.	m ²	20,00	499,22	9.984,40
1.3	74209/1	AQUISICAO DE PLACA PRONTA E ASSENTAMENTO	m ²	6,00	311,41	1.868,46
1.4	74077/2	LOCACAO DE OBRA (EDIFICIOS) C/GABARITO TABUA CONTINUA 15CM E PONTALETE 3X3" A CADA 1,5M	m ²	160,75	3,54	569,06
1.5	93214	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA/ESGOTO P/CANTEIRO DE OBRA C/ESCAVACAO EXCL REPAR PAV LOGRAD PÚBLICO E LIGACAO DA CONCESSIONARIA	unid	1,00	3.483,93	3.483,93
1.6	41598	INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA DE BAIXA TENSÃO P/ CANTEIRO DE OBRA M3 CHVE DE 100A CARGA 3KWH 20CV EXC MEDIDOR	unid	1,00	1.417,48	1.417,48
2.0 MOVIMENTO DE TERRA			SUBTOTAL DO ITEM		1.910,91	
2.1	93358	ESCAVACAO MANUAL (VALAS OU FUNDACOES RASAS)	m ³	28,43	19,02	540,74
2.2	96995	ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM	m ³	45,34	30,22	1.370,17
3.0 FUNDAÇÕES			SUBTOTAL DO ITEM		11.517,32	
3.1	73361	CONCRETO CICLOPICO CIM/AREIA/BRITA 1:3:5 + 30% PEDRA-DE-MAO, PREPARO MECANICO, COM LANCAMENTO MANUAL	m ³	22,70	502,20	11.399,94
3.2	95241	LASTRO CONCRETO MAGRO 1:4:8 E=8,0CM CONSUMO CIMENTO 210KG/M3	m ²	5,04	23,29	117,38
4.0 PAREDES E PAINÉIS			SUBTOTAL DO ITEM		8.015,88	
4.1	87479	ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 JUNTAS 12MM, C/5% PERDAS TIJOLOS	m ²	205,43	39,02	8.015,88
5.0 ESTRUTURA			SUBTOTAL DO ITEM		16.189,29	
5.1	68631/2	CONCRETO ARMADO PARA PILARES E VIGAS	m ³	9,08	1.750,55	15.894,99
5.2	93182	VERGA 10X10CM PRE-MOLDADO CONCRETO FCK=15 MPA(PREP. C/ BETONEIRA) ACO FINO CA-60/FORMAS TABUA PINHO 3A	m	13,50	21,80	294,30
6.0 COBERTURA			SUBTOTAL DO ITEM		21.520,05	
6.1	72110	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURA OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE 12M	m ²	107,92	70,39	7.596,49
6.2	94210	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m ²	107,92	40,49	4.369,68
6.3	94451	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	m	12,34	113,26	1.397,63
6.4	94450	RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM, ESPESSURA 3CM	m	12,34	48,00	592,32
6.5	94228	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	m	76,75	45,22	3.470,64
6.6	96485	FORRO DE PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10CM, ESPESSURA 8MM	m ²	76,75	40,84	3.134,47
6.7	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	m	134,10	7,15	958,82



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO DA MONTANHA(FG II)
LOCAL: FERREIRA GOMES - AP

DATA: 05 / 08 / 18

B.D.I. 25%
Referencia Utilizada: SINAP/CEF
Mês de Referencia: agosto/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
7.0		REVESTIMENTO	SUBTOTAL DO ITEM			8.655,77
7.1	87878	CHAPISCO CIM/AREIA 1:4 ESP=0,5CM (EXTERNO)	m²	410,86	3,09	1.269,56
7.2	87547	REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM (MASSA ÚNICA).	m²	390,60	15,79	6.167,57
7.3	87553	EMBOCO PAULISTA CIMENTO/CAL/AREIA 1:7 E=1,5CM	m²	20,26	12,55	254,26
7.4	87266	CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	m²	20,26	47,60	964,38
8.0		PAVIMENTAÇÃO	SUBTOTAL DO ITEM			9.237,96
8.1	40780	REGULARIZACAO PISO CIMENTO/AREIA 1:5 E=2CM	m²	83,84	8,01	671,56
8.2	72137	PISO ALTA RESISTENCIA EM MASSA GRANILIT. - KORODUR (NAO INCLUI LASTRO DE CONCRETO)	m²	83,84	80,96	6.787,69
8.3	73850/1	RODAPE EM MARMORITE, ALTURA 10CM	m	75,60	21,21	1.603,48
8.4	95276	POLIMENTO PISO ALTA RESISTENCIA	m²	83,84	2,09	175,23
9.0		ESQUADRIAS COM FERRAGENS	SUBTOTAL DO ITEM			8.422,22
9.1	90849	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/201	unid	6,00	623,21	3.739,26
9.2	91306	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA PARA PORTAS INTERNA, PADRÃO DE ACABAMENTO MÉDIO	unid	6,00	69,22	415,32
9.3	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/PORTAS OU PAINÉIS FIXOS EXCL FERRAGEM COLOCADO.	m²	2,31	307,51	710,35
9.4	72120	VIDRO TEMPERADO INCOLOR E=10MM P/JANELAS OU PAINÉIS FIXOS EXCL FERRAGEM COLOCADO.	m²	6,00	307,51	1.845,06
9.5	84885	CONJUNTO FERRAGENS CILINDRO 330/ROSETA 303/MACANETA TIPO ALAVANCA	unid	1,00	542,38	542,38
9.6	98695	PEITORIL MARMORE BRANCO NACIONAL 2X15CM	m	17,45	67,04	1.169,85
10.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	SUBTOTAL DO ITEM			20.655,60
10.1	91924	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 1,5MM² (1 CONDUTOR)	m	300,00	1,57	471,00
10.2	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 2,5MM² (1 CONDUTOR)	m	500,00	2,29	1.145,00
10.3	91828	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 4MM² (1 CONDUTOR)	m	350,00	3,64	1.274,00
10.4	91930	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 6MM² (1 CONDUTOR)	m	300,00	4,98	1.494,00
10.5	91933	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 10MM² (1 CONDUTOR)	m	150,00	8,61	1.291,50
10.6	91935	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 16MM² (1 CONDUTOR)	m	60,00	13,10	786,00
10.7	92983	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI CHAMA 0,6/1KV 25MM² (1 CONDUTOR)	m	16,00	13,91	222,56
10.8	91940	CAIXARETANGULAR 4"X2" MEDIA (1,L30 DO PISO)PVC INTALADA EM PAREDE	unid	48,00	10,90	523,20
10.9	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PT	6,00	69,92	419,52
10.10	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PT	10,00	11,76	117,60
10.11	92022	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PT	4,00	24,87	99,48
10.12	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PT	2,00	31,44	62,88
10.13	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	PT	24,00	20,25	486,00
10.14	93653	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT MONOPOLAR 10A FORN/COLOC	unid	10,00	9,12	91,20
10.15	93654	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT MONOPOLAR 16A FORN/COLOC	unid	8,00	9,53	76,24



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO DA MONTANHA(FG II)
LOCAL: FERREIRA GOMES - AP

DATA: 05 / 08 / 18

B.D.I. 25%
Referencia Utilizada: SINAP/CEF
Mês de Referencia: agosto/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
10.16	93661	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT BIPOLAR 16A FORN/COLOC	unid	5,00	47,16	235,80
10.17	93662	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT BIPOLAR 20A FORN/COLOC	unid	1,00	48,66	48,66
10.18	93663	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT BIPOLAR 25A FORN/COLOC	unid	1,00	48,66	48,66
10.19	93670	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT TRIPOLAR 25A FORN/COLOC	unid	2,00	61,13	122,26
10.20	93672	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT TRIPOLAR 40A FORN/COLOC	unid	2,00	68,34	136,68
10.21	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT TRIPOLAR 60A FORN/COLOC	unid	1,00	105,09	105,09
10.22	26324/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉT TRIPOLAR 70A FORN/COLOC	unid	2,00	82,70	165,40
10.23	COMPOSIÇÃO	ELETROCALHA PERFURADA TIPO U DE 150 X 75 MM CHAPA 18	m	5,00	39,29	196,45
10.24	COMPOSIÇÃO	SUORTE VERTICAL DE 150 X 75MM	unid	5,00	35,91	179,55
10.25	COMPOSIÇÃO	TALA PLANA PERFURADA DE 75 MM	unid	2,00	10,93	21,86
10.26	COMPOSIÇÃO	TAMPA PRESSÃO DE 150 MM CHAPA 24	m	5,00	61,98	309,90
10.27	COMPOSIÇÃO	DERIVAÇÃO TIPO T DE 150 X 75 MM	unid	2,00	68,95	137,90
10.28	COMPOSIÇÃO	DERIVAÇÃO TIPO L DE 150 X 75 MM	unid	2,00	40,68	81,36
10.29	COMPOSIÇÃO	DERIVAÇÃO DE DESCIDA 150 X 75 MM	unid	2,00	32,11	64,22
10.30	COMPOSIÇÃO	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO DE 1"	unid	2,00	10,28	20,56
10.31	COMPOSIÇÃO	SAIDA LATERAL P/ ELETRODUTO DE 2"	unid	2,00	13,47	26,94
10.32	91864	FORN/ASENT ELETRODUTO PVC ROSC 1"	m	10,00	11,39	113,90
10.33	93009	FORN/ASENT ELETRODUTO PVC ROSC 2"	m	6,00	16,53	99,18
10.34	93011	FORN/ASENT ELETRODUTO PVC ROSC 3"	m	2,00	28,16	56,32
10.35	COMPOSIÇÃO	CURVA PVC 90° P/ELETRODUTO ROSCÁVEL 1"	unid	2,00	5,43	10,86
10.36	COMPOSIÇÃO	CURVA PVC 90° P/ELETRODUTO ROSCÁVEL 2"	unid	4,00	10,72	42,88
10.37	COMPOSIÇÃO	CURVA PVC 90° P/ELETRODUTO ROSCÁVEL 3"	unid	2,00	56,33	112,66
10.38	COMPOSIÇÃO	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 1"	unid	4,00	2,19	8,76
10.39	COMPOSIÇÃO	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 2"	unid	2,00	6,12	12,24
10.40	COMPOSIÇÃO	LUVA PVC ROSCÁVEL P/ ELETRODUTO 3"	unid	2,00	30,62	61,24
10.41	COMPOSIÇÃO	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 25MM(1")	unid	6,00	1,55	9,30
10.42	COMPOSIÇÃO	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 50MM(2")	unid	6,00	4,29	25,74
10.43	COMPOSIÇÃO	BUCHA E ARRUELA ALUMINIO FUNDIDO P/ ELETRODUTO 75MM(4")	unid	2,00	12,12	24,24
10.44	68705/2	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA 100W	unid	4,00	47,18	188,72
10.45	12227	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA COM LAMPADAS FLUORESCENTE COMPACTA 23 W	unid	8,00	33,09	264,72
10.46	97584	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - AF 11/2017	unid	12,00	53,64	643,68
10.47	97586	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORN	unid	14,00	70,94	993,16
10.48	3379	HASTE DE FERRO ACOBREADA 5/8"x3000mm C/ CONECTOR	unid	6,00	40,31	241,86
10.49	867	CABO DE COBRE NÚ #50mm² , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00	19,61	588,30
10.50	26323/6	QUADRO DIST ENERG P/ DISJ TERM-MAG UNIP P/INST ATÉ 32 DISJ DE EMBUTIR C/ DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/ PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFÁSICO 150A FORN/ASSENT	unid	1,00	223,27	223,27
10.51	26323/6	QUADRO DIST ENERG P/ DISJ TERM-MAG UNIP P/INST ATÉ 32 DISJ DE EMBUTIR C/ DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL C/ PORTA E BARRAMENTO NEUTRO E TRIFÁSICO 225A FORN/ASSENT	unid	1,00	223,27	223,27
10.52	2430	PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN E ACESSORIOS (SPDA)	unid	1,00	2.555,63	2.555,63
10.53	72941	APARELHO SINALIZADOR DE SAIDA DE GARAGEM, COM CELULA FOTOELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	157,39	157,39
10.54	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid	1,00	43,31	43,31
10.55	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	unid	8,00	33,15	265,20
10.56	93128	PONTO DE LUZ - INST/FORN. DE MATERIAL	PT	34,00	94,95	3.228,30
11.0		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA			SUBTOTAL DO ITEM	9.984,41
11.1	86902	LAVATORIO LOUCA COR C/COLUNA PADRAO MEDIO 45X55CM ACESSORIOS CROMADOS TORNEIRA VALVULA E RABICHO.	unid	2,00	192,23	384,46
11.2	86901	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50CM, DIAMETRO MINIMO	unid	6,00	133,23	799,38
11.3	93442	BANCADA MARMORE BRANCO POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOX IDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA	unid	3,00	849,55	2.548,65
11.4	40777	CAIXA SIFONADA EM PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA FORN/INST	unid	5,00	39,01	195,05
11.5	73658	PONTO ESGOTO PRIMARIO / TUBO PVC 100MM	ptº	1,00	439,02	439,02



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO DA MONTANHA(FG II)
LOCAL: FERREIRA GOMES - AP

DATA: 05 / 08 / 18

B.D.I. 25%
Referencia Utilizada: SINAP/CEF
Mês de Referencia: agosto/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
11.6	89798	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC BRANCO ESGOTO DN 50 COM CONEXOES	m	45,00	7,22	324,90
11.7	94495	FORN/ASSENT. REGISTRO GAVETA CANOPLA CROMADA 1"	unid	1,00	55,52	55,52
11.8	89356	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 25MM, INCL. CONEXOES	m	70,00	27,89	1.952,30
11.9	89357	FORN/ASSENTAM. TUBO PVC SOLDAVEL MARRON DN 32MM, INCL. CONEXOES	m	10,00	19,35	193,50
11.10	91785	PONTO DE AGUA FRIA PVC 1/2" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 1/2" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ptº	7,00	27,89	195,23
11.11	95547	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO	unid	5,00	50,57	252,85
11.12	95543	PORTA TOALHA BANHO EM METAL CROMADO, TIPO BARRA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	unid	5,00	47,83	239,15



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FERREIRA GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COORDENADORIA DE PROJETOS

AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA JOANA MOREIRA DOS SANTOS, BAIRRO DA MONTANHA(FG II)
LOCAL: FERREIRA GOMES - AP

DATA: 05 / 08 / 18

B.D.I. 25%
Referencia Utilizada: SINAP/CEF
Mês de Referencia: agosto/2018

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	V. UNIT.	TOTAL
11.13	11788/1	CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPAS E PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	303,08	303,08
11.14	24205/1	REGISTRO GAVETA 1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	47,69	47,69
11.15	26576/1	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	1,00	29,93	29,93
11.16	93442	BANCADA (TAMPO) MARMORE BRANCO NACIONAL E = 3CM, LARGURA 60CM, POLIDO COM FURO PARA CUBA	m	7,27	130,75	950,55
11.17	86909	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	unid	5,00	87,54	437,70
11.18	86877	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO	und	5,00	22,44	112,20
11.19	86881	SIFAO EM METAL CROMADO 1"X1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	und	5,00	104,65	523,25
12.0		DIVERSOS			SUBTOTAL DO ITEM	4.026,56
12.1	94990	CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M	m³	3,69	158,75	585,79
12.2	COMPOSIÇÃO	TERRA VEGETAL	m³	1,44	55,21	79,50
12.3	11522/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACA	m²	14,40	11,03	158,83
12.4	26283/1	ARBUSTO COM ALTURA DE 70 A 100 CM	und	4,00	14,63	58,52
12.5	COMPOSIÇÃO	SEIXO ROLADO PARA PAISAGISMO	m³	1,10	149,09	164,00
12.6	10888	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GÁS/CARBONO CO2 4 KG	unid	8,00	351,85	2.814,80
12.7	COMPOSIÇÃO	SINALIZAÇÃO CONTRA INCENDIO ADESIVADA	und	8,00	20,64	165,12
13.0		PINTURA			SUBTOTAL DO ITEM	10.876,72
13.1	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	390,60	1,74	679,64
13.2	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	390,60	15,25	5.956,65
13.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	390,60	9,97	3.894,28
13.4	70065/1	PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO, PARA PORTAS	m²	20,16	17,17	346,15
14.0		RESERVATORIO ELEVADO E POÇO			SUBTOTAL DO ITEM	24.590,55
14.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	3,10	49,84	154,50
14.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	3,98	400,70	1.594,79
14.3	4425	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	10,00	12,64	126,40
14.4	COMPOSIÇÃO	RESERVATORIO DE 3000 LITROS	unid	1,00	1.382,86	1.382,86
14.5	COMPOSIÇÃO	CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR DE 6" x 40M DE PROFUNDIDADE, INCLUINDO PERFURAÇÃO, REVESTIMENTO, FILTROS E BOMBA SUBMERSA	unid	1,00	21.332,00	21.332,00
15.0		ENCERRAMENTO			SUBTOTAL DO ITEM	289,84
11.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	151,75	1,91	289,84
TOTAL PARCIAL						173.596,81
BDI					25,00%	43.399,20
TOTAL GERAL						216.996,00

IMPORTA A PRESENTE PLANILHA ORÇAMENTARIA NO VALOR TOTAL DE R\$ 216.996,00(duzentos e dezesseis mil e novecentos e noventa e seis reais)