

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	CP01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		3.730,81	0,00
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,109	18.116,88	0,00
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,43	4.083,92	0,00
COMPOSIÇÃO	CP06	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UND		100,95	0,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,98	22,35	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,07	16,92	0,00
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,11	145,00	0,00
SINAPI-I	34753	CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV-32	KG	0,41	1,05	0,00
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,031	298,43	0,00
SINAPI-I	7271	BLOCO CERÂMICO / TUILO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	20	0,92	0,00
COMPOSIÇÃO	CP04	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS	M²		205,28	205,28
SBC(023419)-						
COTAÇÃO	1	LAJE MACICA CONCRETO 1:2,5:4 ESP.8cm-COM ACO/FORMAS	M²	1	205,28	205,28

21/10/2024	Responsável Técnico:	ELOADIR A R BRASIL
Data	CREA/CAU:	CREA 1517400180