

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUÚBA

RECONSTRUIR E AVANÇAR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA
ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães

Arquiteto e Urbanista

CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 01			COLCHÃO DE AREIA	M3	QUANT.	PREÇO UNIT.	135,75
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	15,35	15,35
	SINAPI-I	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,120	107,50	120,40

OBS:
*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 3212 de 06/2023

Colchão de areia										
DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO			
06/2023	Sergipe - SE	m³	R\$ 128,52				R\$ 126,77			
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	
C	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	1,0	3,81	3,81	
I	0000366	SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	100,00	100,00	1,12	112,00	112,00	
I	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	1,0	12,71	10,96	

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 02			(REF ORSE 7209) GUARDA-CORPO EM MADEIRA MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO 6 X 12 CM, ALTURA DE 1,10M, COM SARRAFO DE 2,5 X 5 CM	M	QUANT.	PREÇO UNIT.	67,28
	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	20,33	20,33
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	15,35	15,35
	SINAPI-I	7583	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	6,000	0,41	2,46
	SINAPI-I	20213	VIGA APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,1000	14,78	16,26
	SINAPI-I	4512	SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6000	2,30	12,88

OBS:
*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 7209 de 06/2023
**O coeficiente do insumo 20213 foi calculado para 1m de guarda-corpo com 10% de perda.
***O coeficiente do insumo 4512 foi calculado da seguinte forma: as peças são espaçadas em 20cm, com altura de 1,12m. A cada 1m, tem-se 5 peças de 1,12m, logo o seu coeficiente pode ser obtido multiplicando 5 x 1,12.

Guarda-corpo em peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm, alt = 1,00m, espaçamento entre as colunas de 1,00m e peça vertical de 10 x 10 cm										
DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO			
06/2023	Sergipe - SE	m²	R\$ 553,80				R\$ 549,55			
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	
C	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	1,0	3,81	3,81	
C	10551	ORSE Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,69	3,69	1,0	3,69	3,69	
I	1689	ORSE Parafuso de fixação com bucha plastica 8 mm cj	Material	cj	0,96	0,96	6,0	5,76	5,76	
I	6744	ORSE Peça de madeira massaranduba 10 x 10 cm m	Material	m	72,81	72,81	7,0	509,67	509,67	
I	00001213	SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	1,0	18,16	15,66	
I	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	1,0	12,71	10,96	

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 03			(REF SINAPI 89707) CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 140 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	78,80
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987	16,45	6,56
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3987	19,94	7,95
	SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0292	55,78	1,63
	SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0440	63,20	2,78
	SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0154	2,17	0,03
	COTAÇÃO	COT 01	CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 5 ENTRADAS 100 X 140 X 50 MM	UN	1,0000	59,85	59,85

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 89707 de 07/2023

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022.									
DATA		07/2023							
TIPO		INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS							
UNIDADE		UN							
Amapá				Valor Não Desonerado R\$ 47,63			Valor Desonerado R\$ 45,65		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,65	16,45	0,3987	7,43	6,55	
C 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,70	19,94	0,3987	9,05	7,99	
I 0000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM +850* GR	Material	UN	55,78	55,78	0,0292	1,62	1,62	
I 00005103	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	26,72	26,72	1,0	26,72	26,72	
I 00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	63,20	63,20	0,044	2,78	2,78	
I 00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	Material	UN	2,17	2,17	0,0154	0,03	0,03	

COTAÇÃO - CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL (CPU 03)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 01			CAIXA SIFONADA GIRAFÁCIL 5 ENTRADAS 100 X 140 X 50 MM				
E05	CASA & CONSTRUÇÃO	LOJA 01	Caixa Girafácil com Grelha Quadrada 100x140x50mm Branca	34,99	149,14	28/06/2023	59,85
E03	PEDRÃO PVC	LOJA 02	Corpo Caixa Sifonada Girafácil 5 Entradas 100X140X50 27150250 Tigre	31,34	78,19	28/06/2023	44,37
E01	LEROY MERLIN	LOJA 03	Caixa Gira Fácil Tigre Completa 100x140x50 Inox	118,60	200,15	28/06/2023	151,96
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima							59,85

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

OBS*: O CÁLCULO DO FRETE FOI FEITO COM BASE EM 6 UNIDADES. PARA O CÁLCULO DO VALOR TOTAL UNITÁRIO FOI DIVIDIDO O VALOR DO FRETE POR 6.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 04			(REF. SINAPI 93659) DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	61,16
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	20,50	3,88
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1892	22,56	4,27
	SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,0000	2,73	2,73
	COTAÇÃO	COT 02	DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A	UN	1,0000	50,29	50,29

OBS.

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 93659 de 07/2023

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020									
DATA	07/2023								
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETTRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA								
UNIDADE	UN								
Amapá				Valor Não Desonerado R\$ 26,63			Valor Desonerado R\$ 25,52		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88247	AUXILIAR DE ELETICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,1892	4,39	3,81	
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,1892	4,85	4,26	
I 00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,73	2,73	1,0	2,73	2,73	
I 00034686	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	Material	UN	14,66	14,66	1,0	14,66	14,66	

COTAÇÃO - DISPOSITIVO DR 70 A (CPU 04)

COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 02			DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A				
E04	PJ NEBLINA	LOJA 01	Disjuntor Mini Din Unipolar 70A Curva C 4,5Ka 220/380V 5SL11707MB - Siemens	26,79	71,34	01/09/2023	50,57
E05	C&C	LOJA 02	Disjuntor 1p Curva C 70a Branco	12,99	111,89	01/09/2023	50,29
E06	DIMENSIONAL	LOJA 03	Disjuntor Mini Monopolar 70a 127/220v C 5KA 5SL11707 Siemens	20,99	62,54	01/09/2023	41,84
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima							50,29

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

O FRETE FOI CALCULADO PARA 3 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE FOI DIVIDIDO POR 3.

ANEXOS - COTAÇÕES DE DISJUNTOR MONOPOLAR DE 70 A (CPU 04)

LOJA 01: SITE <<https://www.pjneblina.com.br/produto/disjuntor-mini-din-unipolar-70a-curva-c-45ka-220380v-5sl11707mb-siemens/5029789>>



Disjuntor Mini Din
Unipolar 70A Curva C
4,5Ka 220/380V
5SL11707MB - Siemens

Cód: 32050100228

R\$ 26,79

5X de de R\$ 5,36 (Sem Juros)

- 1 -

COMPRAR

 Frete e prazo de entrega

68918-000

CALCULAR

Entrega	Frete	Prazo
PAC	R\$ 71,34	22 dia(s).
Sedex	R\$ 87,14	14 dia(s).

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

LOJA 02: SITE <<https://www.cec.com.br/material-eletrico/disjuntores-e-armacoes/unipolar/acima-de-60-amperes/disjuntor-1p-curva-c-70a-branco?produto=1352339&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&srsId=AfmBOopvChnIElAqEc1pDKSZ09R3ZFOb0eA3zh6hNjuTJT7jEs8cBfift0>>



Siemens

Disjuntor 1p Curva C 70a Branco

Cód: 857738

★★★★☆ 1 Avaliação

Modelo:

70A

R\$ 28,99

R\$ 12,99 un

Quantidade: (un)

- 3 +

Consultar Frete Prazo

68918000

OK

Econômico em até 28 dias úteis* por R\$ 111,89

LOJA 03: SITE <<https://www.dimensional.com.br/disjuntor-mini-monopolar-70a-127-220v-c-5ka-5sl11707-siemens/p?idsku=952545>>



Disjuntor Mini Monopolar 70a 127/220v C 5KA
5SL11707 Siemens

Código: 5SL11707MB

R\$ 20,99

Em até 1x R\$ 20,99 sem juros

- 3 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

68918-000

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Transporte Joinville

Em até 31 dias úteis

R\$ 62,54

PREFEITURA MUNICIPAL PRACUÚBA RECONSTRUIR E AVANÇAR OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	Paulo Guimarães Arquiteto e Urbanista CAU - AP A135622-4
MUNICÍPIO: PRACUÚBA ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m² PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO	
LOJA 02: SITE < https://www.sustentaled.com.br/balizador-led-embutir-chao-jardim-piso-7w-branco-frio-6000k?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant&srsitid=AfmBOoppCBzzlWRIZjbRyq7dflf4vFo0B6q6PM9ze-IJRzvf2pM5pKEQnJ4 >	
CERTIFICADO  Spot Balizador LED 7W Embutir Para Chão Jardim E Piso Branco Frio IP67 A Prova D'Agua Código: BLZ-7W-BF Avaliação do produto ★★★★★ 158 vendidos na última hora ↓ O PREÇO BAIXOU! de R\$ 87,65 por R\$ 47,36 até 4x de R\$ 11,84 sem juros R\$ 44,99 via depósito, boleto ou PIX Encontrou preço menor? Vamos negociar? Obs: Só negociamos ofertas anunciadas em lojas profissionais e reconhecidas do mercado. Calcule o frete 68918-000 OK R\$ 87,26 19 dias úteis PAC	
LOJA 03: SITE < https://www.amazon.com.br/Balizador-Lumin%C3%A1ria-Led-Branco-Embutir/dp/B08WRSW4PW/ref=asc_df_B08WRSW4PW/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379818605924&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=3746109893148110986&hvpone=&hvpstwo=&hvmqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlcophy=9101667&hvtargid=pla-1370111499994&psc=1 >	
 Balizador Luminária Led 7w Branco Quente Embutir Chão Piso Marca: Super Led 3,9★★★★☆ 12 avaliações de clientes 7 perguntas respondidas R\$ 78²⁹ Pagamentos e Segurança Enviado pela Amazon Entrega gratuita Política de devolução Outros preços estão disponíveis em mais opções de compra, com ofertas que podem não ser elegíveis para o Amazon Prime. Marca Super Led Forma de luminária Holofote Fonte de alimentação Elétrico com fio Potência 7 watts R\$ 78²⁹ Entrega GRÁTIS: 13 de Setembro - 11 de Outubro no seu primeiro pedido Enviar para: 68918000 Em estoque Adicionar ao carrinho Comprar agora Pagamento Transação segura Enviado por Amazon Vendido por SHOPPING DA LUMINACAO ☐ Comprar este item como presente Adicionar à Lista Comparar outras 2 ofertas a partir de	

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 06			(REF. SINAPI 93673) DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	192,01
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705	20,50	5,55
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2705	22,56	6,10
	SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,0000	2,73	5,46
	COTAÇÃO	COT 04	DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A	UN	1,0000	174,90	174,90

OBS.

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 93673 de 07/2023

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020

DATA	07/2023
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
UNIDADE	UN

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 105,39			Valor Desonerado R\$ 102,08				
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,5677	13,19	11,63
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,5677	14,55	12,80
I	00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,73	2,73	3,0	8,19	8,19
I	00034709	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	Material	UN	69,46	69,46	1,0	69,46	69,46

COTACÃO - DISJUNTOR TRIPOLAR 100A (CPU 06)

COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 04			DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A				
E08	AMAZON	LOJA 01	Disjuntor Série Sd3 100a 3p Curva C 10ka Steck Gelo 100a	174,9	0,00	01/09/2023	174,90
E09	SANTIL	LOJA 02	DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C - STECK	165,98	68,61	01/09/2023	188,85
E06	DIMENSIONAL	LOJA 03	Disjuntor Mini Tripolar 100A 230/400VCA C 10KA SDD3C100 Steck	148,99	0,00	01/09/2023	148,99


Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

OBS 2: O FRETE FOI CALCULADO PARA TRÊS UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE É DIVIDIDO POR 3.

ANEXOS - COTAÇÕES DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100 A (CPU 06)

LOJA 01: SITE <<https://www.amazon.com.br/Steck-SDD3C100-Disjuntor-S%C3%A9rie-Curva/dp/B07DDT77G9?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref=pfplfs&psc=1&smid=A1ZZFT5FUY4LN>>



Passe o mouse para ampliar a imagem

Disjuntor Série Sd3 100a 3p Curva C 10ka Steck Gelo 100a

Visite a loja Steck
4,1 ★★★★★ 5 avaliações de clientes

7.10% R\$174,90

-31%
Der 86252-92 €

Em até 3x R\$ 58,30 sem juros Ver parcelas disponíveis

 Pagamentos e Segurança
  Enviado pela Amazon
  Entrega gratuita
  Política de devolução

- O disjuntor protege a instalação elétrica contra sobrecargas e curtos-circuitos.
- Ele se conecta facilmente ao trilho DIN e geralmente é instalado no quadro de distribuição, tem corrente nominal de 100A, tripolar (3P), capacidade de interrupção de 10kA.
- Curva de disparo tipo C (proteção de circuitos em geral, que também possam ter cargas de natureza indutiva, que apresentam picos de corrente).

R\$ 174⁹⁰

Entrega GRÁTIS: 12 de Setembro - 10 de Outubro

Enviar para 68918000

Em estoque

Quantidade: 3

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Pagamento	Transação segura
Enviado por	Amazon.com.br
Vendido por	Amazon.com.br

☐ Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

LOJA 02: SITE <<https://www.santil.com.br/produto/disjuntor-din-tripolar-100a-curva-c-steck/392912>>



DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C - STECK

Steck

SDD3C100

★★★★★ 0 avaliações

R\$ 165,98

CALCULAR FRETE:

68918-000

OK

Entrega

Frete

Prazo

PAC

R\$ 68,61

21 dia(s).

LOJA 03: SITE <<https://www.dimensional.com.br/disjuntor-mini-tripolar-100a-230-400vca-c-10ka/p?idsku=7233>>



Imagens meramente ilustrativas

Disjuntor Mini Tripolar 100A 230/400VCA C 10KA
SDD3C100 Steck

Código: SDD3C100

R\$ 160,20

R\$ 148,99

Em até 2x R\$ 74,49 sem juros

- 3 +

COMPRAR

Frete e prazo de entrega:

68918-000

Não sei meu CEP

CALCULAR O FRETE

Transporte Joinville
Transporte Limeira

Em até 31 dias úteis
Em até 29 dias úteis

Grátis
Grátis

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUÚBA

RECONSTRUIR E AVANÇAR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães

Arquiteto e Urbanista

CAU - AP A135622-4

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 07			(REF ORSE 3410) PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM	M	QUANT.	PREÇO UNIT.	46,86
	SINAPI	102475	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,004	1005,87	4,02
	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,400	16,58	6,63
	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,130	56,85	7,39
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	20,67	16,54
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,800	15,35	12,28

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 3410 de 06/2023

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm										
DATA		ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023		Sergipe - SE		m		R\$ 46,39			R\$ 42,49	
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO		TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	127	ORSE	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	Concreto Simples	m³	528,91	523,83	0,004	2,12	2,10
C	141	ORSE	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	13,01	12,72	0,4	5,20	5,09
C	3175	ORSE	Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 05 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022	Conversão InfoWOrca	m²	64,24	61,38	0,13	8,35	7,98
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,8	3,05	3,05
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisorios	h	3,71	3,71	0,8	2,97	2,97
I	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	0,8	14,53	12,53
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,8	10,17	8,77

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 08			(REF ORSE 12884) PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 40X20 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	77,65
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	15,35	3,07
	SINAPI-I	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000	74,58	74,58

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 12884 de 06/2023

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2										
DATA		ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023		Sergipe - SE		un		R\$ 23,49			R\$ 23,14	
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO		TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,2	0,76	0,76
I	13651	ORSE	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc, com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência - Placa S2 un	Material	un	20,19	20,19	1,0	20,19	20,19
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,2	2,54	2,19

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUÚBA

RECONSTRUIR E AVANÇAR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA
ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães

Arquiteto e Urbanista

CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 09			(REF ORSE 1511) EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 6 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	391,54
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,100	15,35	1,54
	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,000	390,00	390,00

OBS:
*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 1511 de 06/2023

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO			
06/2023	Sergipe - SE	un	R\$ 23,49				R\$ 23,14			
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	
C	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,2	0,76	0,76	
I	13651	ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência - Placa S2 un	Material	un	20,19	20,19	1,0	20,19	20,19	
I	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,2	2,54	2,19	

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 10			(REF ORSE 12884) PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	49,33
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,200	15,35	3,07
	SINAPI-I	37556	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	1,000	46,26	46,26

OBS:
*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 12884 de 06/2023

Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2

DATA	ESTADO	UNIDADE	VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO			
06/2023	Sergipe - SE	un	R\$ 23,49				R\$ 23,14			
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	
C	10549	ORSE Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,2	0,76	0,76	
I	13651	ORSE Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência- Placa S2 Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saida de emergência - Placa S2 un	Material	un	20,19	20,19	1,0	20,19	20,19	
I	00006111	SINAPI SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,2	2,54	2,19	

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 11			(REF SINAPI: 96558) CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	QUANT.	PREÇO UNIT.	873,58
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,493	20,67	10,19
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,740	15,35	11,36
	SINAPI	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,120	1,23	0,15
	SINAPI	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,126	0,44	0,06
	SINAPI-I	1527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	M3	1,150	740,72	851,83

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI: 96558 de 07/2023

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA ▯ LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016									
DATA		07/2023							
TIPO		FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS							
UNIDADE		m³							
Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 902,55				Valor Desonerado R\$ 899,76			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,44	20,67	0,493	11,55	10,19	
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,74	12,78	11,35	
C 90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,23	1,23	0,12	0,14	0,14	
C 90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,44	0,44	0,126	0,05	0,05	
I 00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	Material	m³	763.51	763.51	1,15	878.03	878.03	

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 12			(REF SINAPI: 102185) PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 87X263 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	5.713,39
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,988	15,35	61,22
	SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,100	18,57	76,14
	SINAPI-I	3104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	2,000	198,22	396,44
	SINAPI-I	11499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	UN	2,000	1068,21	2.136,42
	SINAPI-I	5031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	4,576	665,00	3.043,17

OBS:	
------	--

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI: 102185 de 07/2023

PREFEITURA MUNICIPAL

PRACUÚBA

RECONSTRUIR E AVANÇAR

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA
ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO



Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021									
DATA	07/2023								
TIPO	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS								
UNIDADE	UN								
Amapá									
Valor Não Desonerado R\$ 5.302,04				Valor Desonerado R\$ 5.272,93					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	6,57	113,52	100,84	
C 88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	21,00	18,57	6,76	141,96	125,53	
I 00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF, DOBRADICA SUP, PIVO PARA DOBRADICA INF, PIVO PARA DOBRADICA SUP, FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	Material	CJ	198,22	198,22	2,0	396,44	396,44	
I 00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	Material	m²	665,00	665,00	3,78	2.513,70	2.513,70	
I 00011499	MOLA HIDRÁULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATÉ 1100 MM E PESO DE ATÉ 120 KG, COM CORPO EM AÇO INOX	Material	UN	1.068,21	1.068,21	2,0	2.136,42	2.136,42	

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 13			(REF SINAPI: 104611) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM CERÂMICA NERO VENATO, ALINHADAS A PRUMO.	M2	QUANT.	PREÇO UNIT.	445,30
	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,741	23,73	17,58
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,326	15,35	5,00
	SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,850	1,00	6,85
	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	5,87	0,83
	COTAÇÃO	COT 05	REVESTIMENTO CERÂMICO NERO VENATO	M2	1,086	199,00	216,19
						FRETE/M2	198,85
OBS:							
*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI: 104611 de 07/2023							

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE									
DATA	07/2023								
TIPO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES								
UNIDADE	m²								
Amapá									
Valor Não Desonerado R\$ 107,02				Valor Desonerado R\$ 103,97					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,00	23,73	0,7407	19,99	17,57	
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,3259	5,63	5,00	
I 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,00	1,00	6,85	6,85	6,85	
I 00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	67,87	67,87	1,0864	73,73	73,73	
I 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,87	5,87	0,141	0,82	0,82	

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COTAÇÃO - CERÂMICA NERO VENATO (CPU 013)

COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 05			REVESTIMENTO CERÂMICO NERO VENATO				
E05	CASA E CONSTRUÇÃO	SITE 01	Porcelanato Hd Polido Brilhante Borda Reta Nero Reale Preto 84x84cm	133,49	1694,18	22/03/2023	1.827,67
E10	FERREIRA COSTA	SITE 02	Porcelanato Tipo A 60x120cm Esmaltado Polido Venato Black 2,1300 m² - Roca Pisos	199,00	4893,70	22/03/2023	5.092,70
E11	BALAROTI	SITE 03	Porcelanato Micro Crystal Roca Venato Black Lamina "A" 59,5x119,5 Retificado	216,2	14753,02	22/03/2023	14.969,22
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima						M2 =	199,00

OBS*: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA:

OBS:** O FRETE CALCULADO FOI BASEADO NA ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO NERO VENATO A SER UTILIZADO, PORTANTO, A INCLUSÃO DO FRETE SERÁ FEITA DIRETO NO CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO COM O SEU VALOR POR M2: A UTILIZAÇÃO DESSA COTAÇÃO PARA FUTURAS COMPOSIÇÕES DEVE TER SEU VALOR DE FRETE REFEITO.

OBS*:** SERÁ UTILIZADO A MEDIANA DO VALOR TOTAL PARA A ESCOLHA DA COTAÇÃO A SER UTILIZADA:

ANEXOS - REVESTIMENTO CERÂMICO NERO VENATO (CPU 013)

LOJA 1: https://www.cec.com.br/pisos-e-revestimentos/porcelanatos/porcelanatos-ate-90x90/porcelanato-hd-polido-brilhante-borda-reta-nero-reale-preto-84x84cm?produto=1381478&idpublicacao=791d2005-d206-4804-b297-71cab438caf1&srsltid=Ad5pg_EbdvYHcvp46L5X7BHn01Prk4QWPgAC8LQ3L3D1PoTW6sOivfivfHE

+ 9%

Elizabet

Porcelanato Hd Polido Brilhante Borda Reto Nero Reale Preto 84x84cm

Cód. 705840

Der:R\$ 140,32 Preço por m²	ou em até 2x de R\$ 133,49 m²	Quantidade: (m²)	
	R\$ 66,75	- 25,44 +	

Unidade mínima de compra: **2,12 m² (1 caixa)**

Comprar

Consultar Frete Prazo **Retira na loja**

Calcular frete e prazo

68997000
 OK

Verifique os prazos de entrega para este CEP ao lado de cada produto.

Entrega 1 - Porcelanato Hd Polido Brilhante Borda Reto Nero Reale Preto 84x84cm

Opção	Prazo	Frete
Normal	45 dias	R\$ 1.694,18

LOJA 2: https://www.ferreiracosta.com/Produto/441381/porcelanato-tipo-a-60x120cm-esmaltado-polido-venato-black-21300-m-roca-pisos?srsId=Ad5pg_FqC2hqRo67T0sh8TpVe-8U5PREWD37p0LTFGs7KOpiOTq7HOdul®ion_id=222222



**Porcelanato Tipo A 60x120cm
Esmaltado Polido Venato Black
2,1300 m² - Roca Pisos**

Vendido e entregue por **Truque**

R\$219,00 **29% de desconto**

R\$ 199,00/m²

em até 4x R\$ 49.75 sem juros

[ver mais](#)

Quantidade

▼ 2.13 ▲ 1 embalagem de 2,13 m² (total de 2,13 m²)

 **Adicionar ao carrinho**

**Consultar prazo
e valor do frete**

88997-000



 **Receba em casa**

Entrega	Frete*	Previsão **
Rápida (63 dias úteis)	R\$ 4.893,70	Chegará em até 63 dias úteis após confirmação do pagamento.

LOJA 3: <https://www.balaroti.com.br/porcelanato-a-595x1195-venato-black-lamina-micro-crystal-retificado-f460254161-125883/p>

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 14			(REF SINAPI: 104611) REVESTIMENTO AMADEIRADO PARA PAREDES EXTERNAS, ALINHADAS A PRUMO.	M2	QUANT.	PREÇO UNIT.	104,61
	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,741	23,73	17,58
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,326	15,35	5,00
	SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	6,850	1,00	6,85
	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,141	5,87	0,83
	COTAÇÃO	COT 06	REVESTIMENTO AMADEIRADO	M2	1,086	68,44	74,35

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI: 104611 de 07/2023

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE								
DATA	07/2023							
TIPO	REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES							
UNIDADE	m²							
Amapá				Valor Não Desonerado R\$ 107,02		Valor Desonerado R\$ 103,97		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,00	23,73	0,7407	19,99	17,57
C 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,3259	5,63	5,00
I 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,00	1,00	6,85	6,85	6,85
I 00010515	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	Material	m²	67,87	67,87	1,0864	73,73	73,73
I 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,87	5,87	0,141	0,82	0,82

COTAÇÃO - REVESTIMENTO AMADEIRADO (CPU 014)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 06			REVESTIMENTO AMADEIRADO				
E01	LEROY MERLIN	SITE 01	Porcelanato Amadeirado Acetinado 76x76cm Externo Borda Reta 76021 Dora	52,9	710,17	06/09/2023	57,13
E12	AMAPÁ CONSTRUÇÃO	LOJA 02	REVEST CARVALHO ACET 33X59 (33507) LEF	68,44	0,00	06/09/2023	68,44
E13	TROPICAL CENTER	SITE 03	Piso Cerâmico Retificado Esmaltado Cumaru Madeira 20x120cm	175,72	0,00	06/09/2023	175,72
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima						M2 =	68,44

OBS*: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA;

OBS:** O FRETE DA COTAÇÃO E01 FOI CALCULADO PARA 97 CAIXAS DE 1,73 M². LOGO, NO VALOR TOTAL O FRETE FOI DIVIDIDO POR 97 X 1,73.

OBS***: A COTAÇÃO E12 FOI REALIZADA POR PEÇA CERÂMICA. PARA A INCLUSÃO DO SEU PREÇO, FOI NECESSÁRIO CALCULAR O SEU VALOR POR M²: 1 PEÇA DE R\$ 38,28 = 0,1947 M², 1M² = R\$ 68,44

OBS**:** A COTAÇÃO E13 FOI REALIZADA POR PEÇA CERÂMICA. PARA A INCLUSÃO DO SEU PREÇO, FOI NECESSÁRIO CALCULAR O SEU VALOR POR M²: 1 PEÇA DE R\$ 88,74 = 0,505 M², 1M² = R\$ 175,72.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

	SINAPI-I	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,10400	25,50	2,65
--	----------	-------	--	----	---------	-------	------

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 304 de 06/2023

**Os coeficientes dos insumos foram convertidos usando uma regra de 3, da largura original de 30cm p/ 40cm.

Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm										
DATA		ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023		Sergipe - SE		m		R\$ 38,85			R\$ 36,66	
	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	140	ORSE	Aço CA - Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	Armaduras Convencionais	kg	13,94	13,60	1,0	13,94	13,60
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,2	0,76	0,76
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,71	3,71	0,4	1,48	1,48
C	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,69	3,69	0,2	0,74	0,74
I	1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) kg	Material	kg	23,58	23,58	0,01	0,24	0,24
I	00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	101,30	101,30	0,001	0,10	0,10
I	00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	0,2	3,63	3,13
I	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,80	0,80	5,0	4,00	4,00
I	00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	134,66	134,66	0,013	1,75	1,75
I	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	0,4	7,26	6,26
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,2	2,54	2,19
I	00010567	SINAPI	TABUA 2,5 X 23- CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	12,27	12,27	0,035	0,43	0,43
I	00043132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	25,40	25,40	0,078	1,98	1,98

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 16			(REF ORSE: 7751) CALHA DE CONCRETO SEÇÃO 0,27 X 0,20, SEM GRELHA DE FERRO	M	QUANT.	PREÇO UNIT.	164,29
	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,06000	658,17	39,49
	SINAPI	92916	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,80000	16,83	80,78
	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	0,72000	61,13	44,01

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 7751 de 06/2023

PREFEITURA MUNICIPAL PRACUÚBA RECONSTRUIR E AVANÇAR	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
MUNICÍPIO: PRACUÚBA	
ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²	
PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO	



Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

DATA	07/2023
TIPO	PISO - PISOS
UNIDADE	m²

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 128,07			Valor Desonerado R\$ 125,86			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,00	23,73	0,5726	15,46	13,58
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,1746	3,01	2,68
I 00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	91,73	91,73	1,0864	99,65	99,65
I 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,00	1,00	9,13	9,13	9,13
I 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,87	5,87	0,141	0,82	0,82

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 19			(REF SINAPI 87257) REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ACETINADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2.	M2	QUANT.	PREÇO UNIT.	80,43
	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,28920	23,73	6,86
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13560	15,35	2,08
	SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	9,13000	1,00	9,13
	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14100	5,87	0,83
	COTAÇÃO	COT 07	REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 60 X 60	M2	1,06910	57,55	61,53

*Obs: *O coeficientes utilizados são da composição SINAPI: 87257 de 07/2023.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

DATA	07/2023
TIPO	PISO - PISOS
UNIDADE	m²

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 118,15			Valor Desonerado R\$ 116,95			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,00	23,73	0,2892	7,80	6,86
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,1356	2,34	2,08
I 00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	91,73	91,73	1,0691	98,06	98,06
I 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,00	1,00	9,13	9,13	9,13
I 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,87	5,87	0,141	0,82	0,82

PREFEITURA MUNICIPAL PRACUÚBA RECONSTRUIR E AVANÇAR	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)
---	---

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO


 Paulo Guimarães
 Arquiteto e Urbanista
 CAU - AP A135622-4

COTAÇÃO - REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 60 X 60 (CPU 019)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 07			REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 60 X 60				
E15	MONTE CASA E CONSTRUÇÃO	LOJA 01	PISO 60 X 60 CHAMONIX ACT BOLD	40,9	LOCAL	24/05/2023	40,90
E14	MARANATA CASA E CONSTRUÇÃO	LOJA 02	PISO CER 59,5 X 59,5 ACE BISCUIT RET	57,55	LOCAL	24/05/2023	57,55
E13	TROPICAL CENTER	LOJA 03	Piso 60X60 Chamonix Branco Ac	57,93	LOCAL	24/05/2023	57,93
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima						UNID =	57,55

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

ANEXOS - REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO 60 X 60 (CPU 019)

LOJA 01: Pesquisa realizada na loja física MONTE CASA E CONSTRUÇÃO

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 3007 - Central,

Macapá - AP, 68900-030

CNPJ: 04.661.385/0006-01



LOJA 02: Pesquisa realizada na loja física MARANATA CASA E CONSTRUÇÃO

Av. Padre Júlio Maria Lombaerd, 2205 - Santa Rita,

Macapá - AP, 68900-030

CNPJ: 03.642.837/0001-22



LOJA 03: Pesquisa realizada na loja física TROPICAL CENTER

Av. 13 de Setembro, 1912 - Buritizal,

Macapá - AP, 68902-865

CNPJ: 01.021.482/0001-29



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 20			(REF ORSE 7324)PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO	M2	QUANT.	PREÇO UNIT.	101,34
	SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50000	23,73	11,87
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,20000	15,35	18,42
	SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,00000	1,00	4,00
	SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,52000	5,87	3,05
	COTAÇÃO	COT 08	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO 25 X 25 PRÉ-MOLDADO	M2	16,00000	4,00	64,00

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 7324 de 06/2023

Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base										
DATA	ESTADO	UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO					VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023	Sergipe - SE	m²		R\$ 112,76					R\$ 109,41	
	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	1,2	4,57	4,57
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,71	3,71	0,5	1,86	1,86
I	2540	ORSE	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos kg	Material	kg	3,50	3,50	0,52	1,82	1,82
I	2684	ORSE	Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar kg	Material	kg	1,49	1,49	4,0	5,96	5,96
I	6897	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual m2	Material	m²	70,69	70,69	1,05	74,22	74,22
I	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	0,5	9,08	7,83
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de	H	12,71	10,96	1,2	15,25	13,15

COTAÇÃO - PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA 25X25 (CPU 020)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO		DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 08			PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO 25 X 25 PRÉ-MOLDADO				
E16	PINGUIM PRÉ-MOLDADOS	ANEXO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO COLORIDO 25 X 25	4,00		20/04/2023	4,00
E17	PREMOLDADO FORTE	ANEXO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO COLORIDO 25 X 25	4,00		25/04/2023	4,00
E18	H5 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	ANEXO	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA EM CONCRETO COLORIDO 25 X 25	4,50		25/04/2023	4,50
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima						UNID =	4,00

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL, CONSIDERANDO A AQUISIÇÃO ATRAVÉS DE RETIRADA, SEM NECESSIDADE DE FRETE.

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 21			(REF SINAPI: 100324) LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO	M	QUANT.	PREÇO UNIT.	377,25
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,03000	20,67	21,29
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,34300	15,35	5,27
	SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,03200	8,62	0,28
	SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,03000	0,51	0,02
	SINAPI-I	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	M3	1,13000	310,09	350,40

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

PREFEITURA MUNICIPAL PRACUÚBA RECONSTRUIR E AVANÇAR	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
MUNICÍPIO: PRACUÚBA ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m² PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO	
OBS: *O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 100324 de 06/2023	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE •10 CM•. AF_07/2019

DATA	07/2023
TIPO	FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
UNIDADE	m*

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 334,64		Valor Desonerado R\$ 331,13				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,44	20,67	1,03	24,14	21,25
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,343	5,92	5,26
C 91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	8,62	8,62	0,032	0,27	0,27
C 91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	0,51	0,51	0,03	0,01	0,01
I 00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	270,00	270,00	0,565	152,55	152,55
I 00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO	Material	m³	268,59	268,59	0,565	151,75	151,75

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 22			(REF SINAPI: 101883) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 12/16 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	170,46
	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01340	682,35	9,14
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53350	20,50	10,94
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,53350	22,56	12,04
	SINAPI-I	39805	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UN	1,00000	138,34	138,34

OBS:	
------	--

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 101883 de 06/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

DATA	07/2023
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
UNIDADE	UN

AMAPÁ									
Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 576,18			Valor Desonerado R\$ 572,78				
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m³	704,02	682,35	0,0134	9,43	9,14
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,5335	12,40	10,93
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,5335	13,67	12,03
I	00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	Material	UN	540,68	540,68	1,0	540,68	540,68

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 23			(REF SINAPI: 101881) QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, PARA 27/36 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	595,88
	SINAPI	87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,01890	682,35	12,90
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63840	20,50	13,09
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63840	22,56	14,40
	SINAPI-I	39807	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN	UN	1,00000	555,49	555,49

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 101881 de 06/2023

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
AF 10/2020

DATA	07/2023
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
UNIDADE	UN

Amapá									
Valor Não Desonerado R\$ 1.000,65					Valor Desonerado R\$ 996,52				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL_AF_08/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	m²	704,02	682,35	0,0189	13,30	12,88	
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,6384	14,84	13,00	
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,6384	16,36	14,40	
I 00012042	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	956,15	956,15	1,0	956,15	956,15	

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 24			(REF SINAPI: 93666) DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	101,71
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37840	20,50	7,76
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,37840	22,56	8,54
	SINAPI-I	1575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	2,00000	2,73	5,46
	SINAPI-I	34628	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	UN	1,00000	79,96	79,96

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 93666 de 06/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

DATA	07/2023
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA
UNIDADE	UN

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 79,77			Valor Desonerado R\$ 77,56				
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,3784	8,79	7,75
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,3784	9,70	8,53
I	00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	Material	UN	2,73	2,73	2,0	5,46	5,46
I	00034623	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	Material	UN	55,82	55,82	1,0	55,82	55,82

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 25			(REF. ORSE: 13150) DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 30KA - 275V	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	88,48
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	22,56	6,77
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,300	15,35	4,61
	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	1,000	77,11	77,11

OBS:	
------	--

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE: 13150 de 06/2023

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175v

DATA	ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023	Sergipe - SE		un		R\$ 80,25				R\$ 78,98	
	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	0,3	1,14	1,14
C	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,66	3,66	0,3	1,10	1,10
I	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	0,3	5,45	4,70
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	0,3	3,81	3,29
I	00039465	SINAPI	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 A	Material	UN	68,75	68,75	1,0	68,75	68,75

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 26			(REF. SIPCI 97711) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	383,16
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	22,56	12,20
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	20,50	11,09
	SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000	2,30	9,20
	SINAPI-I	39449	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC	UN	1,0000	350,66	350,66

OBS:

*O coeficientes utilizados são do caderno técnico SINAPI - QUADROS E BARRAMENTOS, código SIPCI 97711 de 05/2023

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Código / Seq.	Descrição da Composição	Unidade
02.INEL.ELE2.093/01	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Código SINAPI		Situação
97711		SEM CUSTO
Vigência: 10/2020 Última Atualização: 11/2020		

COMPOSIÇÃO					
Item	Código	Descrição	Situação	Unid.	Coef.
I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	ATIVO	UN	4,00000
I	44094	DISJUNTOR TIPO DR, TRETAPOLAR DE 40A	SEM PREÇO	UN	1,00000
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	0,54100
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	0,54100

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 27			(REF. SINAPI 97711) DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	221,80
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	22,56	12,20
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5410	20,50	11,09
	SINAPI-I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	4,0000	2,30	9,20
	SINAPI-I	39457	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC	UN	1,0000	189,30	189,30

OBS:

*O coeficientes utilizados são do caderno técnico SINAPI - QUADROS E BARRAMENTOS, código SINAPI 97711 de 05/2023

Código / Seq.	Descrição da Composição	Unidade
02.INEL.ELE2.093/01	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Código SINAPI		Situação
97711		SEM CUSTO
Vigência: 10/2020 Última Atualização: 11/2020		

COMPOSIÇÃO					
Item	Código	Descrição	Situação	Unid.	Coef.
I	1574	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	ATIVO	UN	4,00000
I	44094	DISJUNTOR TIPO DR, TRETAPOLAR DE 40A	SEM PREÇO	UN	1,00000
C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	0,54100
C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	ATIVO	H	0,54100

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 28			(REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 32, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	7,84
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	20,50	1,38
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	22,56	1,52
	SINAPI-I	39246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	1,1000	4,50	4,95

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 97667 07/2023

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DATA 07/2023

TIPO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UNIDADE M

Amapá				Valor Não Desonerado R\$ 8,23		Valor Desonerado R\$ 7,83		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,0672	1,56	1,37
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,0672	1,72	1,51
I 00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	4,50	4,50	1,1	4,95	4,95

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 29			(REF. SINAPI 97667) ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 25, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	7,73
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	20,50	1,38
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	22,56	1,52
	SINAPI-I	39244	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO, REFORÇADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	M	1,1000	4,40	4,84

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 97667 07/2023

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

DATA 07/2023

TIPO INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA

UNIDADE M

Amapá				Valor Não Desonerado R\$ 8,23		Valor Desonerado R\$ 7,83		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,0672	1,56	1,37
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,0672	1,72	1,51
I 00039246	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGADO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	Material	M	4,50	4,50	1,1	4,95	4,95

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 30			(REF. SINAPI 100868) BARRA DE APOIO EM U, PARA LAVATÓRIO, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	446,24
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	19,94	1,34
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0672	15,35	1,03
	SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	0,0672	16,10	1,08
	COTAÇÃO	COT 09	BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO	UN	1,0000	442,79	442,79

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 100868 07/2023


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020

DATA 07/2023

TIPO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

UNIDADE UN

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 399,62		Valor Desonerado R\$ 396,42					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,70	19,94	0,9485	21,53	18,91	
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,2988	5,16	4,58	
I 00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRIUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	16,10	16,10	6,0	96,60	96,60	
I 00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	Material	UN	276,33	276,33	1,0	276,33	276,33	

COTAÇÃO - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO (CPU 030)

COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 09			BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO				
E01	LEROY MERLIN	LOJA 01	Barra De Apoio Para Lavatório 40x50cm	146,10	160,20	04/09/2023	306,30
E19	INOX BRITO	LOJA 02	Barra de Apoio para Lavatório DECA L51	362,28	271,19	04/09/2023	633,47
E02	MADEIRA MADEIRA	LOJA 03	Barra de Apoio para Lavatório em "U" Inox Escovado ESCOVADO	315,19	127,60	04/09/2023	442,79
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima						UNID =	442,79

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

ANEXOS - BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO (CPU 030)

LOJA 01: SITE <https://www.leroymerlin.com.br/barra-de-apoio-para-lavatorio-40x50cm_1566792939>



OFERTA -6%

R\$157,00/cada

R\$ 146,10 /cada

Calcule seu frete

68918-000

CEP válido

Outras formas de frete para Pracuúba - AP

R\$ 146,10 cada

+ R\$ 160,20 - em até 24 dias úteis

Casametais

LOJA 02: SITE <https://www.lojainoxbrito.com.br/barra-de-apoio-lavatorio-deca-l51?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMerchant&utm_campaign=GoogleMerchant>



Barra de Apoio para Lavatório DECA L51

Código: barra-de-apoio-lavatorio-l51

Marca: Inoxbrito

3x de R\$ 120,76

R\$ 362,28

ou R\$ 344,17 via Boleto Bancário

Calcule o frete

68918-000

Calcular

R\$ 271,19

20 dias úteis

PAC

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

DATA	07/2023
TIPO	PISO - PISOS
UNIDADE	m²

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 118,15			Valor Desonerado R\$ 116,95			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88256	AZULEJISTA OU LADRIHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	27,00	23,73	0,2892	7,80	6,86
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,1356	2,34	2,08
I 00001292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PE MAIOR OU IGUAL A 4. FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	m²	91,73	91,73	1,0691	98,06	98,06
I 00001381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	1,00	1,00	9,13	9,13	9,13
I 00034357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	5,87	5,87	0,141	0,82	0,82

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 33			(REF. ORSE: 12971) LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA LED 24W	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	92,25
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	22,56	22,56
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,000	15,35	15,35
	COTAÇÃO	COT 10	LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA LED 24W	UN	1,0000	54,34	54,34

OBS:	
------	--

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 12971 de 06/2023

Luminária PaineL Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021

DATA	ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO				VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023	Sergipe - SE		un		R\$ 66,93				R\$ 62,68	
	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	1,0	3,81	3,81
C	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	3,66	3,66	1,0	3,66	3,66
I	13685	ORSE	Luminária Painei Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar un	Material	un	28,59	28,59	1,0	28,59	28,59
I	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	1,0	18,16	15,66
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	1,0	12,71	10,96

COTAÇÃO - LUMINÁRIA DE EMBUTIR 24W (CPU 33)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 10			LUMINÁRIA EMBUTIR QUADRADA LED 24W				
E20	ELETRO DECORA	SITE 01	Painel de Embutir Led Flat Preto 24w 1800lm Quadrado Lumanti	39,9	302,60	04/09/2023	45,21
E08	AMAZON	SITE 02	LED Painel Pop de Embutir Quadrado Avant 24W Bivolt, Quadrado, Branco	54,34	0,00	04/09/2023	54,34
E01	LEROY MERLIN	SITE 03	Plafon quadrado embutir 24w branco neutro AVANT	42,9	561,20	04/09/2023	66,28
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima							54,34

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

OBS 2: O FRETE DA COTAÇÃO E20 FOI CALCULADO PARA 24 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE FOI DIVIDIDO POR 24.

OBS 3: O FRETE DA COTAÇÃO E08 FOI CALCULADO PARA 10 UNIDADES.

OBS 3: O FRETE DA COTAÇÃO E01 FOI CALCULADO PARA 57 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE FOI DIVIDIDO POR 57.

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

LOJA 03: SITE <<https://www.leroymerlin.com.br/plafon-quadrado-embutir-24w-branco-neutro-avant> 1566757417>



OFERTA

~~R\$ 20,94/cada~~

R\$ 21,55 /cada

R\$ 21,55 em até 1x de R\$ 21,55 sem juros

Vendido e entregue por Gabi Casa

[Formas de pagamento](#)

Comprar e receber ou **Comprar e retirar**

Calcule seu frete

68918-000 **Não sei meu CEP**

● CEP válido

Outras formas de frete para Pracuúba - AP

*Atenção! O prazo e valores de frete podem variar conforme a

Painel de LED de Embutir 18W

Vendido e entregue por Gabi Casa

⊖

7

⊕

1 un R\$ 21,55

7 un R\$ 150,85

Digite seu CEP

68918-000 **Não sei meu CEP**

✓ **Cep válido**

Frete estimado **R\$ 65,79**

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 35			(REF. SINAPI 97593) LUMINÁRIA LED BALIZADOR, DE EMBUTIR, DE 2 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	67,78
	SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1833	20,50	3,76
	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4518	22,56	10,19
	COTAÇÃO	COT 12	LED BALIZADOR DE 2W	UN	1,0000	53,83	53,83

OBS:	
------	--

*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 97593 de 05/2023

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020									
DATA	07/2023								
TIPO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA								
UNIDADE	UN								
Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 143,63				Valor Desonerado R\$ 141,73			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	0,1833	4,26	3,75	
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	0,4518	11,58	10,15	
I 00012266	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	Materiais	UN	113,15	113,15	1,0	113,15	113,15	
I 00038191	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	Materiais	UN	14,64	14,64	1,0	14,64	14,64	

COTAÇÃO - SPOT LED BALIZADOR (CPU 35)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 12			LED BALIZADOR DE 2W				
E08	AMAZON	LOJA 01	LED Balizador Elegance Bivolt, Avant, 181441373, 2W	42,39	0,00	04/09/2023	42,39
E22	MARKET STOCK	LOJA 02	Balizador Led de Parede Elegance Branco 4x2 2w 3000k Bivolt Branco Quente Avant	20,5	66,67	04/09/2023	53,83
E023	ILUMISHOP	LOJA 03	Balizador Externo Branco Embutir 2W Branco Quente 3000K	45,50	78,72	04/09/2023	61,24
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima							53,83

OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA

OBS 2: A COTAÇÃO E08 TEVE O FRETE CALCULADO PARA 7 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE É DIVIDIDO POR 7.

OBS 3: A COTACÃO E22 TEVE O FRETE CALCULADO PARA 2 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE É DIVIDIDO POR 2.

OBS 4: A COTAÇÃO E23 TEVE O FRETE CALCULADO PARA 5 UNIDADES. NO VALOR TOTAL O FRETE É DIVIDIDO POR 5.


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019									
DATA		07/2023							
TIPO		INEL - INSTALAÇÃO ELETRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA							
UNIDADE		UN							
Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 2.767,02				Valor Desonerado R\$ 2.748,63			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	247,57	244,47	0,111	27,48	27,13	
C 88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	23,25	20,50	1,413	32,85	28,96	
C 88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	25,64	22,56	4,593	117,76	103,61	
I 00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	Material	M	44,79	44,79	9,0	403,11	403,11	
I 00003798	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV	Material	UN	87,98	87,98	2,0	175,96	175,96	
I 00014164	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = +135+ MM	Material	UN	2.009,86	2.009,86	1,0	2.009,86	2.009,86	

COTAÇÃO - POSTE ORNAMENTAL 7M (CPU 36)							
COD. COTAÇÕES	FONTE	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	PREÇO	FRETE	DATA DA COTAÇÃO	VALOR TOTAL
COT 13			POSTE ORNAMENTAL 7M				
E24	INSPIRE HOME	LOJA 1	POSTE DE LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 3000K 48W BIVOLT 300X91,5X32,6CM AÇO FOSFATIZADO - IDEAL ILUMINAÇÃO P-84/2	1444,14	205,15	14/09/2023	1.649,29
E25	LUMILÂNDIA	LOJA 2	Poste LED Pétala Duplo 300x91,5x32,6cm Aço Ideal Iluminação P-84-2	1442,11	858,28	14/09/2023	2.300,39
E24	INSPIRE HOME	LOJA 3	POSTE DE LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 3000K 36W BIVOLT 256X80X24,5CM AÇO FOSFATIZADO - IDEAL ILUMINAÇÃO P-83/2	1028,13	170,53	14/09/2023	1.198,66
Valor mediano da cotação com base no valor total dos insumos acima							1.649,29
OBS: VALORES SOMENTE COM O PREÇO DO MATERIAL COM FRETE E SEM MÃO DE OBRA OBS*:							

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

PREFEITURA MUNICIPAL PRACUÚBA RECONSTRUIR E AVANÇAR	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
MUNICÍPIO: PRACUÚBA ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m² PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO	
ANEXOS - POSTE ORNAMENTAL 7M (CPU 36)	
LOJA 01: SITE <https://www.inspirehome.com.br/poste-de-luz-led-petala-duplo-externo-3000k-48w-bivolt-300x91-5x32-6cm-aco-fosfatizado-ideal-iluminac-o-p-84-2/p?srsltid=AfmBOorQ81Br-y8fKQTTaaC0Fe8jXbJ5O37sSt5Mmh8VLLrRoNxLqXuFcXU>	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4



POSTE DE LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 3000K 48W
BIVOLT 300X91,5X32,6CM AÇO FOSFATIZADO - IDEAL
ILUMINAÇÃO P-84/2

Ideal Iluminação

EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

de ~~R\$2.477,84~~ por R\$1.520,15

ou **R\$1.444,14** no PIX e Boletão

ou 10x de R\$152,02 sem juros

Calcule o frete e prazos:

68918-000

OK

Não sei o meu CEP

Prazo

Tempo despacho/produção + 24 dias úteis de transporte

Tempo despacho/produção + 29 dias úteis de transporte

Valor

R\$205,15

R\$302,08

LOJA 02: SITE <https://loja.lumilandia.com.br/produto/poste-led-petala-duplo-300x91-5x32-6cm-aco-ideal-iluminacao-p-84-2-90181?utm_source=Google&utm_medium=Feed&utm_campaign=>>

Poste LED Pétala Duplo
300x91,5x32,6cm Aço Ideal
Iluminação P-84-2

SKU P-84-2 PT

FALE COM UM ESPECIALISTA

ORÇAMENTOS E PROJETOS

CATÁLOGO EM PDF



Deseja personalizar seu produto ? ☐

Ambientes Máximo de 25 caracteres.

De R\$ 1.946,85

Economize 26% OFF

POR **R\$ 1.442,11**

12 x de R\$ 120,18 sem juros no Cartão [ver parcelas](#)

R\$ 1.297,90 no PIX

Qtde:

COMPRAR

DIGITE SEU CEP:

68918-000

OK

NÃO SABE O CEP?

GoFretes - Cotação N° 27188446

R\$ 858,25

Em até 31 dias úteis

Jadlog Package

R\$ 5.668,61

Em até 34 dias úteis

LOJA 03: SITE < ">https://www.inspirehome.com.br/poste-de-luz-led-petala-duplo-externo-3000k-36w-bivolt-250x80x24-5cm-aco-fosfatizado-ideal-iluminac-o-p-83-2/p> >



POSTE DE LUZ LED PÉTALA DUPLO EXTERNO 3000K 36W
BIVOLT 256X80X24,5CM AÇO FOSFATIZADO - IDEAL
ILUMINAÇÃO P-83/2

Ideal Iluminação

EM ATÉ 15 DIAS ÚTEIS

de ~~R\$1.645,01~~ por R\$1.082,24

ou **R\$1.028,13** no PIX e Boletão

Calcule o frete e prazos:

68918-000

OK

Não sei o meu CEP

Prazo

Tempo despacho/produção + 24 dias úteis de transporte

Tempo despacho/produção + 29 dias úteis de transporte

Valor

R\$170,53

R\$201,37

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617.42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 37			(REF ORSE 8258) PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, LEVE OU MÉDIA, 0,80X2,10, INCLUSIVE BATENTE, FECHADURA E FERRAGENS.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	1.210,52
	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,0000	20,67	41,34
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,0000	15,35	107,45
	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,0000	19,39	96,95
	SINAPI	90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	303,18	303,18
	SINAPI-I	10555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000	249,82	249,82
	SINAPI-I	11575	ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM ACO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER	UN	2,0000	59,10	118,20
	SINAPI-I	11581	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM, PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER	M	3,2000	21,67	69,34
	SINAPI-I	38124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	UN	0,5000	38,89	19,45
	SINAPI	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,0000	197,26	197,26
	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0210	107,50	2,26
	SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,3000	1,00	3,30
	SINAPI-I	5075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,1000	19,72	1,97

OBS:

*O coeficientes utilizados são da composição ORSE 8258 de 07/2023

** A composição auxiliar 90806 referente à composição auxiliar da composição mãe 1770 teve seu coeficiente alterado, tendo em vista a diferença de unidade das composições.

***O insumo 11581 teve seu coeficiente dobrado em relação à composição mãe para cobrir o insumo 1993 da composição mãe que não foi incluído nessa CPU.

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-ôca 0,80x2,10m, inclusive batentes e ferragens										
DATA		ESTADO		UNIDADE		VALOR SEM DESONERAÇÃO			VALOR COM DESONERAÇÃO	
06/2023		Sergipe - SE		un		R\$ 1.265,77			R\$ 1.226,87	
CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNIT SEM DESONERAÇÃO	VALOR UNIT COM DESONERAÇÃO	COEFICIENTE	VALOR SEM DESONERAÇÃO	VALOR COM DESONERAÇÃO	
C	1770	ORSE	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incluindo 02 jogos de alizar	Esquadrias de Madeira	m	68,13	66,18	5,0	340,65	330,90
C	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	3,81	3,81	7,0	26,67	26,67
C	10550	ORSE	Encargos Complementares - Pedreiro	Provisórios	h	3,71	3,71	2,0	7,42	7,42
C	10551	ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	Provisórios	h	3,69	3,69	5,0	18,45	18,45
I	1807	ORSE	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 80 x (160 a 210) x 3,5cm un	Material	un	213,69	213,69	1,0	213,69	213,69
I	1993	ORSE	Roldana para porta correr (superior) un	Material	un	39,85	39,85	2,0	79,70	79,70
I	2277	ORSE	Perfil Alumínio, U, usado como trilho superior em porta de correr m	Material	m	43,36	43,36	1,6	69,38	69,38
I	2869	ORSE	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar Espuma de poliuretano expansiva - 500ml(470g), Sika Boom ou similar I	Material	un	32,90	32,90	0,5	16,45	16,45
I	13419	ORSE	Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de correr, inclusive concha em latão, da IMAB, ref:- FA1352/310S00 ou similar) un	Material	un	236,96	236,96	1,0	236,96	236,96
I	00000370	SINAPI	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	100,00	100,00	0,021	2,10	2,10
I	00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	17,29	14,91	5,0	86,45	74,55

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
	OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)	
	MUNICÍPIO: PRACUÚBA ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m² PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO	



Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

I	00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	0,80	0,80	3,3	2,64	2,64
I	00004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	18,16	15,66	2,0	36,32	31,32
I	00005075	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	21,05	21,05	0,1	2,11	2,11
I	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS	Mão de Obra	H	12,71	10,96	7,0	88,97	76,72
I	00011581	SINAPI	TRILHO PANTOGRAFICO CONCAVO, TIPO U, EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE APROX *35 X 35* MM.	Material	M	23,63	23,63	1,6	37,81	37,81

COD. COMPOS.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 38			(REF SINAPI 89557) REDUÇÃO EXCÊNTRICA, ESGOTO SANITÁRIO, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	34,75
	SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0743	16,45	1,22
	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0743	19,94	1,48
	SINAPI-I	298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	4,47	4,47
	SINAPI-I	299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	5,82	5,82
	SINAPI-I	20046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1,0000	19,57	19,57
	SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,0950	23,02	2,19

OBS:
*O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 89557 de 07/2023

REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

DATA 07/2023
TIPO INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITARIAS
UNIDADE UN

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 35,10		Valor Desonerado R\$ 34,74				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO
C 88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	18,65	16,45	0,0743	1,38	1,22
C 88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	22,70	19,94	0,0743	1,68	1,48
I 00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,47	4,47	1,0	4,47	4,47
I 00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,82	5,82	1,0	5,82	5,82
I 00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	19,57	19,57	1,0	19,57	19,57
I 00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, ...)	Material	UN	23,02	23,02	0,095	2,18	2,18

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO URBANISTA
CAU AP: A135622-4

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

OBJETO: CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRACUÚBA (CONV. 932373/2022)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 617,42 m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2023 DESONERADO

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

COD. COMPOSI.	BANCO	COD. DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	COEFIC.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
CPU 39			(REF SINAPI 92614) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.	UN	QUANT.	PREÇO UNIT.	2.130,39
	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,8440	14,80	42,09
	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6560	15,35	10,07
	SINAPI	92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	1,0000	199,33	199,33
	SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,5220	30,00	15,66
	SINAPI-I	40598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE AÇO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	147,1300	10,98	1.615,49
	SINAPI-I	4777	CANTONEIRA AÇO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	KG	10,2000	10,43	106,39
	SINAPI-I	1332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2	KG	11,9500	10,29	122,97
	SINAPI-I	11964	PARAFUSO DE AÇO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	8,0000	2,30	18,40

- OBS:
- * O coeficientes utilizados são da composição SINAPI 92614 de 07/2023
 - * O insumo 40598 será mantido como referência de preço para o Perfil U100X50X3,35.
 - * O coeficiente do insumo 40598 foi calculado com o peso total do perfil U100X50X3,35 = 588,50 kg dividido por 4, que é o número de tesouras do projeto.
 - * O coeficiente do insumo 4777 foi calculado com o peso total do perfil L 3X1.30 = 40,80 kg dividido por 4, que é o número de tesouras do projeto.
 - * Foram adicionados os insumos 1332 e 11964 para complementar a composição do serviço de tesouras solicitado no projeto.
 - * O coeficiente do insumo 1332 foi calculado com o a área total de Chapa de aço = 0,40 x 0,20 x 8und multiplicado pelo peso por m2 do insumo e dividido por 4, que é o número de tesouras do projeto.
 - * O coeficiente do insumo 11964 foi calculado com a quantidade total de chumbador = 32 und dividido por 4, que é o número de tesouras do projeto.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	
DATA	07/2023
TIPO	COBE - COBERTURA
UNIDADE	UN

Amapá		Valor Não Desonerado R\$ 1.819,17			Valor Desonerado R\$ 1.796,27				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO NÃO DESONERADO	VALOR UNITÁRIO DESONERADO	COEFICIENTE	VALOR NÃO DESONERADO	VALOR DESONERADO	
C 88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	16,81	14,80	2,844	47,80	42,09	
C 88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	17,28	15,35	0,656	11,33	10,06	
C 92257	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	COBE - COBERTURA	UN	215,25	199,33	1,0	215,25	199,33	
I 00004777	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"	Material	KG	10,43	10,43	38,6	402,59	402,59	
I 00010997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	Material	KG	30,00	30,00	0,522	15,66	15,66	
I 00040598	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 X 4,5 - 3MM	Material	KG	10,98	10,98	102,6	1.126,54	1.126,54	