



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO: 12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 09/2023 ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 85,37% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,82% DATA DO ORÇAMENTO: DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.28	FONTE	JOELHO 90° PVC RÍGIDO SOLDÁVEL C/BUCHA DE LATÃO, DIAM = 25MM X 3/4"						UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,22	R\$ 16,20		R\$ 3,56
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,22	R\$ 20,75		R\$ 4,57
3524	SINAPI-I	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UND	1,00	R\$ 8,73		R\$ 8,73
3146	SINAPI-I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UND	0,06	R\$ 3,80		R\$ 0,23
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:					8,13
			CUSTO DE MATERIAL:					8,96
			CUSTO UNITÁRIO:					17,09

Julho/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
04965/ORSE	Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão, d= 25mm x 3/4"					un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,621	0,24	0,15
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,22	8,57	1,89
	03524/SINAPI	Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90 graus, 25 mm x3/4", para agua fria predial	un	1	8,89	8,89
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,22	6,00	1,32
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,22	3,81	0,84
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,22	3,74	0,82
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	10,39	3,21	3,59	0,29	17,48	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto - CAU Nº: A135622-4