



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO: 12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 09/2023 ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 85,37% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,82% DATA DO ORÇAMENTO: DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.29	FORTE	JOELHO 90° RED. PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/BUCHA DE LATÃO DIÂM = 3/4" X 1/2"- Rev. 01 - 10/2022	UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3,56
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4,57
3496	SINAPI-I	6 JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R\$ 3,64
3146	SINAPI-I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	R\$ 0,27
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			
			CUSTO DE MÃO DE OBRA: 8,13
			CUSTO DE MATERIAL: 3,91
			CUSTO UNITÁRIO: 12,04

Maio/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
01346/ORSE	Joelho 90º red. pvc rígido roscável c/bucha de latão diâm = 3/4" x 1/2" Rev. 01 - 10/2022					un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	0,7	0,22	0,15
	01231/ORSE	Joelho 90º pvc rígido roscavel c/ bucha latao, c/reducao, d= 3/4" x 1/2"	un	1	34,12	34,12
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,22	8,57	1,89
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,22	6,00	1,32
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,22	3,80	0,84
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,22	3,73	0,82
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	35,62	3,21	3,59	0,29	42,71	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto -CAU Nº: A135622-4