



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO: 12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 09/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 85,37% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,82% DATA DO ORÇAMENTO: DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.40	FONTE	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM					UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,46	R\$ 16,20	R\$ 7,45
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,46	R\$ 20,75	R\$ 9,55
122	SINAPI-I	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	MAT	UND	0,07	57,70	R\$ 4,04
20083	SINAPI-I	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	MAT	UND	0,09	R\$ 65,38	R\$ 5,88
10908	SINAPI-I	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDÁVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UND	1,000	R\$ 20,15	R\$ 20,15
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				17,00
			CUSTO DE MATERIAL:				30,07
			CUSTO UNITÁRIO:				47,07

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
01562/ORSE	Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm					un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00138/ORSE	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	kg	0,058	72,41	4,20
	01270/ORSE	Juncao simples pvc rigido p/ esgoto primario, diam =100 x 50mm	un	1	20,19	20,19
	02036/ORSE	Solucao limpadora pvc	l	0,091	69,74	6,35
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,46	8,57	3,94
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,46	6,00	2,76
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,46	3,81	1,75
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,46	3,74	1,72
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	33,57	6,70	7,50	0,63	48,40	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4