



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO:	12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE:	09/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:	85,37%
		ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:	45,82%
		DATA DO ORÇAMENTO:	DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.43	FONTE	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 x 50mm	UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 3,73
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 4,77
20043	SINAPI-I	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R\$ 9,48
296	SINAPI-I	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	R\$ 2,80
20078	SINAPI-I	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	R\$ 1,98
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			
CUSTO DE MÃO DE OBRA:			8,50
CUSTO DE MATERIAL:			14,26
CUSTO UNITÁRIO:			22,76

Maio/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
01656/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm					un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,033	63,50	2,10
	01937/ORSE	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	un	1	6,99	6,99
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,98	1,98
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,23	8,57	1,97
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,23	6,00	1,38
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,23	3,80	0,87
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,23	3,73	0,86
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	12,48	3,35	3,75	0,32	19,90	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto - CAU Nº: A135622-4