



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932375/2022	SINAPI DESONERAÇÃO:	12/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE:	09/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:	85,37%
		ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:	45,82%
		DATA DO ORÇAMENTO:	DEZ/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_6.2	FONTE	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 mm, COMUM, COR CINZA, COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO, ECLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO					M²
8428	ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	MAT	M²	1,00	R\$ 35,00	R\$ 35,00
1379	SINAPI-I	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	MAT	KG	9,60	R\$ 1,00	R\$ 9,60
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				-
			CUSTO DE MATERIAL:				44,60
			CUSTO UNITÁRIO:				44,60

Setembro/2023-1

Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
12623/ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, com juntas plásticas, sem polimento, eclusive argamassa de regularização, aplicado					m2
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01379/SINAPI	Cimento portland composto cp ii-32	kg	9,6	0,78	7,49
	08428/ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=12mm, aplicado com juntas plásticas, sem polimento	m2	1	35,00	35,00
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	7,49	0,00	0,00	35,00	42,49	


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto - CAU Nº: A135622-4