



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**NOME DA OBRA: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO
FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA -AP**

NÚMERO DO CONVÊNIO: 932375/2022

NATUREZA DOS SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: MUNICIPIO DE PRACUUBA/AP

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

MARÇO/2024



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**MEMORIAL DESCRITIVO – CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA
CONVÊNIO Nº: 932375/2022
MUNICÍPIO: PRACUÚBA-AP**

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial faz referência a realização da Construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental no Município de Paracuuba, de acordo com as necessidades verificadas.

➤ FUNDAÇÃO

As fundações serão em sapatas e sobre esta uma viga baldrame armada impermeabilizada por manta asfáltica.

➤ PAREDES

As paredes que serão construídas serão em alvenaria de tijolos maciços com espessura de 9 cm, assentados com argamassa.

- Deverá ser executado vergas e contra-vergas em todas as esquadrias.

➤ REVESTIMENTOS

Todas as paredes internas, externas, terão revestimentos com chapisco, a seguir emboço/reboco.

➤ PAVIMENTAÇÃO

O revestimento do piso interno será em piso industrial de alta resistência.



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

Os Rodapés na área interna serão do mesmo revestimento do piso com 7cm de altura.

➤ **FORRO**

O forro será realizado em régua de PVC.

➤ **COBERTURA**

A estrutura do telhado será tesouras de madeira, caibros e ripas, onde a cobertura será realizada com telhas de fibrocimento.

➤ **ESQUADRIAS**

As janelas serão em alumínio e vidro comum 4mm de correr com 2 folhas, as bacias serão em alumínio e vidro comum 4mm.

Já as portas serão em madeira semi-oca, com espessura de 3,5cm.

➤ **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

As instalações elétricas serão executadas pela empresa de acordo com o projeto elétrico e normas vigentes.

➤ **INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**

Deverá ser executada ligação de água de acordo com o projeto hidráulico.

Deverão ser ligados todos os vasos e pias a fossa séptica e poço sumidouro, conforme projeto.



**ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUÚBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

➤ **PINTURAS**

Para realização da pintura, precisará ser executada a preparação das paredes internas e externas, bem como forro, para após devidamente lixadas e limpas receberem selador acrílico e após pintadas com tinta acrílica, nas cores definidas em projeto. Todas as partes a serem pintadas receberão 2 demãos para um perfeito cobrimento.

➤ **LIMPEZA E ENTREGA DE OBRA**

A construção estará concluída, após limpeza geral em todas as instalações e em perfeitas condições.

ÁREA CONSTRUIDA TOTAL	664,33 M ²
CUSTO DA OBRA SEM BDI	R\$ 882.670,15
BDI ADOTADO	25,92%
CUSTO DA OBRA COM BDI	R\$ 1.111.458,25
CUSTO POR M ²	R\$ 1.673,05

Pracuúba-AP, 20 de março de 2024.


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

Paulo Henrique Guimarães Teixeira
Arquiteto CAU Nº A135622-4
RESPONSÁVEL TÉCNICO