



MUNICIPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

# CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL CARLITÃO

**Pracuúba - AP**

**2023**



MUNICÍPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

Obra: CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL CARLITÃO

SINCONV Nº: 017044/2022

LOCAL DA OBRA: SEDE DE PRACUUBA – ZONA URBANA

ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO

### **OBJETIVO**

O presente Memorial descreve as condições e situações mínimas de infraestrutura necessárias para concepção do projeto e foi adotada a partir da necessidade da execução de infraestrutura na Sede do município de Pracuúba-AP, obtido através das necessidades apresentado no relatório fotográfico. Nesse projeto, será planejado a construção da CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA NO ESTADIO MUNICIPAL CARLITÃO, sendo:

A construção da arquibancada do estádio Carlitão terá infraestrutura é a parte invisível da estrutura que fica abaixo do solo natural, responsável por suportar as cargas da construção. Nessa obra, será usada uma fundação composta por sapatas com armadura e concreto, com a respectiva base compactada e executado o lastro de concreto, e vigas baldrame em concreto armado e respectiva impermeabilização com tinta asfáltica. Sendo que foi utilizado formas de madeira para a concretagem das estruturas. O embasamento da calçada e rampas da obra será feito através de tijolo cerâmico.

A vedação das muretas será de alvenaria tem como função vedar espaços, resistir a cargas gravitacionais, resistir a impactos, fornecer proteção acústica e térmica aos ambientes, e principalmente adequar e estabelecer a separação entre ambientes. Nessa obra será usado alvenaria em tijolo cerâmico furado 09x14x19cm de ½ vez. As paredes (espelhos e pisos das arquibancadas) receberão chapisco e massa única.

As paredes dessa obra receberão pintura com tinta látex acrílica, após aplicação de massa látex.

As esquadrias dessa obra, nos vãos serão executados alambrados com malha 18º e os tubos dos corrimões serão com tubos galvanizados, fixados e chumbados no solo de forma de manter a qualidade e segurança da obra.



MUNICIPIO DE PRACUUBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACUUBA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

AREA DE LOCALIZAÇÃO DA CONTRUÇÃO DA PRAÇA DA SEDE



Imagem google maps: Arquibancada Estádio Carlitão:

A obra deverá ser executada de acordo com as orientações informadas no projeto executivo, memorial de cálculo, planilha orçamentaria e especificação técnica.

Área total Construída: 392,70m<sup>2</sup>

Custo da obra Sem BDI: R\$ 637.359,50

Custo BDI: R\$ 163.610,18

Custo da obra TotalBDI: R\$ 800.969,68

Valor m<sup>2</sup>: R\$ 2.039,65

Pracuúba - AP, 14 Dezembro de 2023

  
Paulo Guimarães  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - AP A135622-4

---

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA  
ARQUITETO  
CAU: A135622-4