



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
1.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA				-		273.533,89
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				-		273.533,89
1.1.1.	Composição	08	ADMINISTRAÇÃO	MES	12,00	18.348,62	BDI 1	22.794,49	273.533,89
2.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		188.743,48
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES				-		188.743,48
2.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	462,87	BDI 1	575,02	9.200,32
2.1.2.	SINAPI	101503	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	2.199,90	BDI 1	2.732,94	5.465,88
2.1.3.	SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	2,00	910,79	BDI 1	1.131,47	2.262,94
2.1.4.	SICRO	5502985	Limpeza mecanizada da camada vegetal	M2	12.101,36	0,83	BDI 1	1,03	12.464,40
2.1.5.	SINAPI	100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA	M3	3.781,68	9,26	BDI 1	11,50	43.489,32
2.1.6.	SINAPI	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.483,44	3,23	BDI 1	4,01	21.988,59
2.1.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.458,09	2,56	BDI 1	3,18	7.816,73
2.1.8.	Composição	09	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 (Ref. 93584)	M2	57,00	779,96	BDI 1	968,94	55.229,58
2.1.9.	Composição	10	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (Ref. 93208)	M2	9,00	809,83	BDI 1	1.006,05	9.054,45
2.1.10.	Composição	12	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA (Ref. 93243)	UN	1,00	13.141,47	BDI 1	16.325,65	16.325,65
2.1.11.	Composição	07	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 78472)	M2	12.101,36	0,36	BDI 1	0,45	5.445,62
3.			MOBILIZAÇÕES				-		83.883,62
3.1.			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				-		83.883,62
3.1.1.	Composição	01	MOBILIZAÇÃO	UN	1,00	33.761,42	BDI 1	41.941,81	41.941,81
3.1.2.	Composição	02	DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	33.761,42	BDI 1	41.941,81	41.941,81
4.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				-		28.706,13
4.1.			TERRAPLENAGEM				-		28.706,13
4.1.1.	SICRO	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria	M3	1.400,32	7,46	BDI 1	9,27	12.980,96



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
4.1.2.	SICRO	5914351	Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 14 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga livre	t	2.100,50	2,99	BDI 1	3,71	7.792,86
4.1.3.	Cotação	cot 01	ATERRO MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA - SEM TRANSPORTE	M3	43,01	13,75	BDI 1	17,08	734,61
4.1.4.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	53,76	8,73	BDI 1	10,85	583,30
4.1.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.419,20	1,50	BDI 1	1,86	4.499,71
4.1.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.112,83	0,60	BDI 1	0,75	834,62
4.1.7.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	60,21	1,48	BDI 1	1,84	110,79
4.1.8.	SINAPI	105557	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	60,21	15,63	BDI 1	19,42	1.169,28
5.			PAVIMENTAÇÃO					-	2.500.311,76
5.1.			BASE E SUB-BASE					-	487.632,61
5.1.1.	Cotação	COT 01	ATERRO MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA - SEM TRANSPORTE	M3	2.546,33	13,75	BDI 1	17,08	43.491,32
5.1.2.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	3.182,92	8,73	BDI 1	10,85	34.534,70
5.1.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	143.231,40	1,50	BDI 1	1,86	266.410,41
5.1.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	65.886,45	0,60	BDI 1	0,75	49.414,85
5.1.5.	SINAPI	101767	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM	M3	2.546,33	29,65	BDI 1	36,83	93.781,33
5.2.			PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO					-	2.012.679,15
5.2.1.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	554,42	8,73	BDI 1	10,85	6.015,46



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
5.2.2.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	24.948,90	1,50	BDI 1	1,86	46.404,95
5.2.3.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	116.428,20	0,60	BDI 1	0,75	87.321,15
5.2.4.	Composição	17	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 (REF:	M2	8.487,76	121,78	BDI 1	151,29	1.284.113,21
5.2.5.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	50.276,74	2,30	BDI 1	2,86	143.791,48
5.2.6.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	393.834,44	0,91	BDI 1	1,13	445.032,90
6.			DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAIS					-	1.621.588,58
6.1.			DRENAGEM PROFUNDA					-	1.621.588,58
6.1.1.	Composição	15	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 43 CM BASE (13 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA.	M	2.328,26	76,81	BDI 1	95,42	222.162,57
6.1.2.	Composição	16	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 43 CM BASE (13 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 25 CM ALTURA.	M	186,02	82,16	BDI 1	102,07	18.987,07
6.1.3.	SINAPI	90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	3.012,30	12,63	BDI 1	15,69	47.262,99
6.1.4.	SINAPI	101582	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	567,20	56,48	BDI 1	70,17	39.800,43
6.1.5.	SINAPI	101584	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	2.638,26	45,76	BDI 1	56,85	149.985,08
6.1.6.	SINAPI	101587	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020	M2	1.351,68	54,79	BDI 1	68,07	92.008,86
6.1.7.	Composição	03	COLCHÃO DE AREIA	M3	120,94	93,35	BDI 1	115,97	14.025,40
6.1.8.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	139,09	8,73	BDI 1	10,85	1.509,13
6.1.9.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.259,05	1,50	BDI 1	1,86	11.641,83



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
6.1.10.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	29.208,90	0,60	BDI 1	0,75	21.906,68
6.1.11.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	218,21	193,91	BDI 1	240,89	52.564,61
6.1.12.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	613,55	364,65	BDI 1	453,00	277.938,15
6.1.13.	SINAPI	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	204,80	713,84	BDI 1	886,80	181.616,64
6.1.14.	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	782,18	20,26	BDI 1	25,17	19.687,46
6.1.15.	SINAPI	98008	BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020	UN	16,00	5.002,45	BDI 1	6.214,54	99.432,64
6.1.16.	SINAPI	98009	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	17,02	2.054,60	BDI 1	2.552,43	43.442,36
6.1.17.	SINAPI	99318	CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	M	5,28	368,53	BDI 1	457,82	2.417,28
6.1.18.	SINAPI-I	6243	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX. 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	16,00	507,00	BDI 1	629,85	10.077,60
6.1.19.	SINAPI	97956	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	40,00	1.703,55	BDI 1	2.116,32	84.652,80
6.1.20.	SINAPI	102739	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UN	16,00	4.699,81	BDI 1	5.838,57	93.417,12
6.1.21.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	11.702,16	2,30	BDI 1	2,86	33.468,17
6.1.22.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	91.666,99	0,91	BDI 1	1,13	103.583,71
7.			PASSEIO PÚBLICO					-	638.377,21



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
7.1.			MEIO-FIO E CALÇADAS					-	638.377,21
7.1.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.750,40	63,48	BDI 1	78,86	138.036,55
7.1.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	124,40	68,34	BDI 1	84,90	10.561,57
7.1.3.	SINAPI	104738	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	522,53	83,49	BDI 1	103,72	54.196,81
7.1.4.	SINAPI	100975	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	93,13	8,73	BDI 1	10,85	1.010,46
7.1.5.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.190,85	1,50	BDI 1	1,86	7.794,99
7.1.6.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	19.557,30	0,60	BDI 1	0,75	14.667,99
7.1.7.	Composição	18	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	1.425,82	108,85	BDI 1	135,22	192.799,37
7.1.8.	SINAPI	100947	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.212,72	2,30	BDI 1	2,86	23.488,38
7.1.9.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	64.332,98	0,91	BDI 1	1,13	72.696,26
7.1.10.	Composição	04	PISO TÁTIL DIRECIONAL COLORIDO 25X25 PRÉ-MOLDADO, FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO	M2	410,91	189,71	BDI 1	235,68	96.843,27
7.1.11.	Composição	13	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024 (Ref.SINAPI 105000)	M	57,00	371,15	BDI 1	461,08	26.281,56
8.			SINALIZAÇÃO					-	6.895,53
8.1.			PLACAS					-	6.895,53
8.1.1.	SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	26,00	122,59	BDI 1	152,29	3.959,54
8.1.2.	Composição	05	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I +III (REF. SICRO3 - 5213417)	M2	5,07	466,14	BDI 1	579,09	2.935,99
9.			SERVIÇOS FINAIS					-	9.802,10
9.1.			LIMPEZA					-	9.802,10



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1090295-99	Nº TransfereGOV 952777/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE PRACUÚBA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO PORTO FRANCO			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 09-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS	MUNICÍPIO / UF PRACUÚBA/AP	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NOMUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP.									5.351.842,30
9.1.1.	Composição	06	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	12.101,36	0,65	BDI 1	0,81	9.802,10

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PRACUÚBA/AP
Local

segunda-feira, 22 de dezembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
CREA/CAU: CAU: A135622-4
ART/RRT: SI14443291I00CT001