

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS COM DRENAGEM E CALÇADAS NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA-AP (Conv. 952777/2023)

MUNICÍPIO: PRACUÚBA - AP

ÁREA TOTAL A SER CONSTRUÍDA: 12.101,36m²

PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA: SINAPI 06/2025 SEM DESONERAÇÃO e SICRO3 04/2025

MEMÓRIA DE CÁLCULO COMPLEMENTAR 05 - ACESSIBILIDADE						
TRECHO	RUA / AVENIDA	LADO	COMPRIMENTO (M)	TOTAL (M)	TOTAL (M2)	RAMPAS DE ACESSO (1,50X1,20) UNIDADE
TRECHO 01	RUA 01	LADO A	26,74 + 28,66 + 21,41 + 7,29 + 10,76 + 35,35 + 19,64 + 7,93 + 14,03 + 18,60 + 38,48 + 3,73	232,62	58,16	8
		LADO B	27,754 + 30,70 + 22,35 + 6,08 + 8,82 + 34,18 + 20,10 + 5,91 + 11,82 + 3,05 + 2,8 + 38,48 + 2,77	214,81	53,7	
	RUA 02	LADO A	3,45 + 58,42 + 20,40 + 10,03 + 11,92 + 36,26	140,48	35,12	4
		LADO B	2,29 + 58,96 + 20,92 + 11,26 + 13,43 + 37,02	143,88	35,97	
	RUA 03	LADO A	44,71 + 52,43 + 3,26 + 63,53 + 34,17 + 0,95 + 4,45 + 20,14 + 6,65 + 5,36 + 3,98	239,63	59,91	8
		LADO B	44,52 + 52,25 + 5,06 + 63,28 + 33,45 + 10,52 + 5,18 + 20,62 + 4,97 + 4,88 + 3,14	247,87	61,97	
	AVENIDA 01	LADO A	10,23 + 6,43 + 5,19 + 13,06 + 2,73 + 29,54	67,18	16,8	4
		LADO B	2,89 + 6,91 + 3,34 + 13,06 + 4,24 + 29,06	59,5	14,88	
	AVENIDA 02	LADO A	25,10 + 6,19 + 9,94 + 5,98 + 50,49 + 2,24 + 12,68 + 19,19 + 12,22	144,03	36,01	14
		LADO B	25,10 + 4,63 + 9,94 + 4,47 + 50,40 + 2,22 + 12,74 + 13,21 + 3,29 + 2,68 + 12,34 + 12,58	153,6	38,4	
			TOTAL (M)	1643,6		
	LARGURA (M)	0,25	TOTAL (M2)	410,9		
	QUANTIDADE (UNID)	0,25 X 0,25	TOTAL (UND)	6574,40	TOTAL (UND)	38,00
	ESPESSURA (M)	0,03	TOTAL (M3)	12,33	TOTAL (M)	57
	LARGURA RAMPA (M)	1,2			TOTAL (M2)	68,4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU AP: A135622-4