

MEMORIAL DESCRITIVO

REQUALIFICAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA – AP

A pavimentação será feita com assentamento de blocos sextavados hexagonais, com drenagem superficial (meio fio, sarjetas e boca de lobo), com reforma da superfície das calçadas, somando um total de 5.385,08 m² de área construída.

Descrição da obra: Será realizada limpeza de forma manual com utilização de enxada com retirada de entulho, em seguida será aplicado herbicida, com o intuito de evitar o ressurgimento de vegetação sob a pavimentação, será retirada a pavimentação que está deteriorada e retirada da camada superficial da calçada (espessura = 5cm), implantação de drenagem com meio fios, sarjetas e 1 (uma) boca de lobo, reconstituição da calçada com uma camada de areia e contrapiso de concreto simples, finalizando com assentamento de bloquetes para reconstituir a pavimentação.

Área Construída total: 5.385,08 m²

BDI adotado: 26,85%

Custo da obra com BDI: R\$ 824.532,38

Custo por m²: R\$ 153,11/m².



Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO & URBANISTA
CAU: A135622-4