ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022	SINAPI DESONERAÇÃO:	05/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE:	05/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI:	84,68%
		ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI:	45,58%
		DATA DO ORÇAMENTO:	MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_1.3	FONTE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1000 M², INCLUSIVE EXECUÇÃO DE GABARITO DE MADEIRA					M²
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,04	R$ 15,35	R$ 0,61
88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,04	R$ 20,33	R$ 0,81
88253	SINAPI	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,02	R$ 10,63	R$ 0,21
90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,02	R$ 21,32	R$ 0,43
4006	SINAPI-I	MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M³	0,004	R$ 2.136,58	R$ 8,55
345	SINAPI-I	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	MAT	KG	0,02	R$ 36,80	R$ 0,74
10567	SINAPI-I	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	MAT	M	0,11	R$ 10,73	R$ 1,18
5067	SINAPI-I	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	MAT	KG	0,01	R$ 19,82	R$ 0,20

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE	CUSTO DE MÃO DE OBRA:	2,06
	CUSTO DE MATERIAL:	10,67
	CUSTO UNITÁRIO:	**12,73**

Julho/2023-1

Serviço

Código	Descrição do Serviço	Unidade
04177/ORSE	Locação de construção de edificação acima de 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira	m2

Composição de Preço

*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00048/ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	h	0,02	10,25	0,21
	00070/ORSE	Topógrafo - SICRO	h	0,02	17,39	0,35
	01569/ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	m	0,09	9,25	0,83
	00345/SINAPI	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	kg	0,02	34,80	0,70
	01213/SINAPI	Carpinteiro de formas (horista)	h	0,04	8,57	0,34
	05067/SINAPI	Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	0,012	21,64	0,26
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,04	6,00	0,24
	10567/SINAPI	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta	m	0,11	12,95	1,42
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,04	3,81	0,15
	10551/ORSE	Encargos Complementares - Carpinteiro	h	0,04	3,70	0,15

Totais

Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terçeiros	Valor Total
0,00	3,43	1,14	1,27	0,05	5,89

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4