



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:

CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA
COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.
CONVÊNIO Nº 932370/2022

OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS
OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES

SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023

ORSE-CEHOP/SE: 05/2023

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68%

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58%

DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_10.14	FONTE	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32A, PADRÃO DIN (EUROPEU – LINHA BRANCA), CURVA C						UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,00	R\$ 15,35		R\$ 15,35
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	1,00	R\$ 22,56		R\$ 22,56
34709	SINAPI-I	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	MAT	UND	1,000	R\$ 69,46		R\$ 69,46

COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE

CUSTO DE MÃO DE OBRA: 37,91

CUSTO DE MATERIAL: 69,46

CUSTO UNITÁRIO: 107,37

Maio/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
00451/ORSE	Disjuntor termomagnetico tripolar 32 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	03697/ORSE	Disjuntor tripolar 32 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5SX1 ou similar.	un	1	65,00	65,00
	02436/SINAPI	Eletricista (horista)	h	1	8,57	8,57
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	1	6,00	6,00
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	1	3,80	3,80
	10552/ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	h	1	3,65	3,65

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	71,07	14,57	16,31	1,37	103,32


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4