



ESTADO DO AMAPÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

|       |                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBRA: | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022 | SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023                                                                                                            |
|       | OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES                                              | ORSE-CEHOP/SE: 05/2023<br>ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68%<br>ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58%<br>DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023 |

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

| CCU_10.18                      | FONTE    | INTERRUPTOR TETRAPOLAR DR - 40A                                            |                       |     |        |        |  | UND    |
|--------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|--------|--------|--|--------|
| 88316                          | SINAPI   | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                       | M.O.                  | H   | 0,6000 | 15,35  |  | 9,21   |
| 88264                          | SINAPI   | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                    | M.O.                  | H   | 0,6000 | 22,56  |  | 13,54  |
| 39456                          | SINAPI-I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | MAT                   | UND | 1,0000 | 173,64 |  | 173,64 |
|                                |          |                                                                            |                       |     |        |        |  | -      |
|                                |          |                                                                            |                       |     |        |        |  | -      |
| COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE |          |                                                                            | CUSTO DE MÃO DE OBRA: |     |        |        |  | 22,75  |
|                                |          |                                                                            | CUSTO DE MATERIAL:    |     |        |        |  | 173,64 |
|                                |          |                                                                            | CUSTO UNITÁRIO:       |     |        |        |  | 196,39 |

Novembro/2022-1

| Serviço    |                                                |         |
|------------|------------------------------------------------|---------|
| Código     | Descrição do Serviço                           | Unidade |
| 13149/ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un      |

| Composição de Preço |              |                                                                             |      |       |             |             |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|-------------|
| *                   | Código       | Descrição da Composição                                                     | Unid | Quant | Custo Unit. | Custo Total |
|                     | 06111/SINAPI | Servente de obras                                                           | h    | 0,6   | 5,51        | 3,31        |
|                     | 39449/SINAPI | Dispositivo dr, 4 polos, sensibilidade de 30 ma, corrente de 100 a, tipo ac | un   | 1     | 328,49      | 328,49      |
|                     | 02436/SINAPI | Eletricista (horista)                                                       | h    | 0,6   | 7,80        | 4,68        |
|                     | 10549/ORSE   | Encargos Complementares - Servente                                          | h    | 0,6   | 3,78        | 2,27        |
|                     | 10552/ORSE   | Encargos Complementares - Eletricista                                       | h    | 0,6   | 3,62        | 2,17        |

| Totais      |          |             |             |           |             |
|-------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Equipamento | Material | Mão-de-Obra | Enc. Social | Terceiros | Valor Total |
| 0,00        | 332,11   | 7,99        | 8,92        | 0,82      | 349,84      |

  
Paulo Guimarães  
Arquiteto e Urbanista  
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA  
ARQUITETO - CAU N A135622-4