



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022	SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 05/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58% DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.32	FONTE	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIÂM = 3/4" x 1/2"	UND				
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,22	R\$ 15,35	R\$ 3,38
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,22	R\$ 19,94	R\$ 4,39
7120	SINAPI-I	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	MAT	UND	1,00	R\$ 9,37	R\$ 9,37
3146	SINAPI-I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UND	0,11	R\$ 3,80	R\$ 0,42
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				
			CUSTO DE MATERIAL:				
			CUSTO UNITÁRIO:				

Maio/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
01328/ORSE	Tê de redução 90° de pvc rígido roscável diâm = 3/4" x 1/2"	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	1,09	0,22	0,24
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,22	8,57	1,89
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,22	6,00	1,32
	07120/SINAPI	Te de reducao com rosca, pvc, 90 graus, 3/4 x 1/2", para agua fria predial	un	1	9,43	9,43
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,22	3,80	0,84
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,22	3,73	0,82

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	11,02	3,21	3,59	0,29	18,11

Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4