



CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA
COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP.
CONVÊNIO Nº 932370/2022

SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023

ORSE-CEHOP/SE: 05/2023

ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84.68%

ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45.58%

DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.33	FONTE	JUNÇÃO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DIAM = 1 1/2" - REV 01					UND
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,36	R\$ 15,35	R\$ 5,53
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,36	R\$ 19,94	R\$ 7,18
3146	SINAPI-I	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	MAT	UND	0,24	R\$ 3,80	R\$ 0,91
1265	ORSE	JUNÇÃO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL D= 1 1/2"	MAT	UND	1,000	R\$ 31,40	R\$ 31,40
			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				12,71
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MATERIAL:				32,31
			CUSTO UNITÁRIO:				45,02

Maio/2023-1						
Serviço						
Código	Descrição do Serviço					Unidade
01297/ORSE	Junção de pvc rígido roscável diâm = 1 1/2" - Rev 01					un
Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	00981/ORSE	Fita veda rosca 18mm	m	2,37	0,22	0,52
	01265/ORSE	Juncao pvc rigido roscavel d=1 1/2"	un	1	31,40	31,40
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	h	0,36	8,57	3,09
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,36	6,00	2,16
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,36	3,80	1,37
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,36	3,73	1,34
Totais						
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total	
0,00	34,13	5,25	5,87	0,50	45,75	

 Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4