



ESTADO DO AMAPÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRAS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE DO FLEXAL, NO MUNICÍPIO DE PRACUÚBA/AP. CONVÊNIO Nº 932370/2022	SINAPI DESONERAÇÃO: 05/2023
	OBS: NO VALOR DA MÃO DE OBRA JÁ ESTÃO INCLUIDOS OS ENC. SOCIAIS + ENC. COMPLEMENTARES	ORSE-CEHOP/SE: 05/2023
		ENC SOCIAIS-HORISTA-SINAPI: 84,68% ENC. SOCIAIS-MENSALISTA-SINAPI: 45,58% DATA DO ORÇAMENTO: MAIO/2023

CCU - COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO

CCU_12.51	FONTES	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO C/ ANÉIS, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAM = 100 x 50mm	UND				
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,23	R\$ 15,35	R\$ 3,53
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M.O.	H	0,23	R\$ 19,94	R\$ 4,59
20043	SINAPI-I	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	MAT	UND	1,00	R\$ 9,48	R\$ 9,48
296	SINAPI-I	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	MAT	UND	1,00	R\$ 2,80	R\$ 2,80
20078	SINAPI-I	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE 400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	MAT	UND	0,083	R\$ 23,81	R\$ 1,98
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE			CUSTO DE MÃO DE OBRA:				
			CUSTO DE MATERIAL:				
			CUSTO UNITÁRIO:				

Maio/2023-1

Serviço		
Código	Descrição do Serviço	Unidade
01656/ORSE	Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm	un

Composição de Preço						
*	Código	Descrição da Composição	Unid	Quant	Custo Unit.	Custo Total
	01703/ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	kg	0,033	63,50	2,10
	01937/ORSE	Redução excêntrica pvc sanitário d= 100 x 50mm	un	1	6,99	6,99
	00296/SINAPI	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	un	1	1,98	1,98
	02696/SINAPI	Encanador ou bombeiro hidráulico (horista)	h	0,23	8,57	1,97
	06111/SINAPI	Servente de obras	h	0,23	6,00	1,38
	10549/ORSE	Encargos Complementares - Servente	h	0,23	3,80	0,87
	10554/ORSE	Encargos Complementares - Encanador	h	0,23	3,73	0,86

Totais					
Equipamento	Material	Mão-de-Obra	Enc. Social	Terceiros	Valor Total
0,00	12,48	3,35	3,75	0,32	19,90


Paulo Guimarães
Arquiteto e Urbanista
CAU - AP A135622-4

PAULO HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA
ARQUITETO - CAU N A135622-4